

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45262520-2	Roboty murowe
45262311-4	Betonowanie konstrukcji
45262690-4	Remont starych budynków
45432130-4	Pokrywanie podłóg
45421131-1	Instalowanie drzwi
45442300-0	Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45442100-8	Roboty malarskie
45431100-8	Kładzenie terakoty
45431000-7	Kładzenie płytek
45421141-4	Instalowanie przegród
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryj cych
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45422000-1	Roboty ciesielskie
45000000-7	Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA POMIESZCZE NA POTRZEBY PORADNI  
PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SOKÓŁCE

ADRES INWESTYCJI: SOKÓŁKA działka o nr geod. 3102/7

INWESTOR: POWIAT SOKÓLSKI

ADRES INWESTORA: 16-100 SOKÓŁKA ul. PIŁSUDSKIEGO 8

WYKONAWCA: SYSTEM ZLECONY

ADRES WYKONAWCY:

BRAN E: BUDOWLANA

SPORZ DZIŁ KALKULACJE:

Barbara Bakun Upr.Bud.Nr BŁ/147/82 nr czł.izby :  
PDL/BO/0317/04

DATA OPRACOWANIA: AKTUALIZACJA z dnia 28-06-2018

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Opis :

Budynek objęty opracowaniem jest obiektem jednokondygnacyjnym, czciowo podpiwniczonym o prostej bryle na planie prostokąta. Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej.

Strop nad czcionisz wykonany jest jako strop DMS oraz płyt prefabrykowanych, nad czcionysz jako płyty prefabrykowane ułożone na kratownicach stalowych.

Ciany zewnętrzne wykonano z cegły pełnej palonej oraz czciowo z bloczków gazobetonowych. Ciany wewnętrzne wykonane są w układzie podłunym, na nich wykonany jest strop gstołebrowy w poprzecznym ułożeniu belek.

Poła dachowa jest ze spadkiem 10°, cały dach pokryty jest papą asfaltową.

Ławy fundamentowe elbetowe, ciany fundamentowe murowane ceglane lub gruzobetonowe.

Podci gi i wie ce elbetowe monolityczne, nadpro a okienne i drzwiowe monolityczne elbetowe.

Kominy wentylacyjne murowane z cegły pełnej

Zakres robót wynika z potrzeby dostosowania czcioni budynku do nowej funkcji -

## poradni psychologiczno - pedagogicznej .

### Roboty budowlane obejmuj :

#### 1.Roboty rozbiórkowe

- rozbiórko stolarki drzwiowej wewnętrznej
- rozbiórki cian do poszerzenia otworów drzwiowych
- rozbiórki cian do wykonania nowych otworów drzwiowych
- rozbiórki warstw posadzek
- rozbiórki czcioni cian i cianek działowych
- skucie okładzin ściennych < glazura , boazeria >

#### 2.roboty murowe

- zamurowania otworów drzwiowych
- wykonanie nowych cianek działowych
- wykonanie podci gów w miejscach wyburze cian konstrukcyjnych <wg rys. konstrukcyjnych >

#### 3.roboty posadzkowe

- wykonanie nowych warstw posadzek
- ułożenie paneli /terakoty

#### 4.roboty wykończeniowe

- wykonanie gładzi gipsowych
- malowanie stropów i cian
- obłożenie cian glazur
- monta stolarki drzwiowej wewnętrznej
- monta podkonstrukcji pod hu tawk terapeutyczn
- wykonanie stropów podwieszanych w pomieszczeniach 0.10 i 0.15

zakres robót został sporz dzony na podstawie projektu

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>	<b>45111300-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		23	szt.	23,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,000</b>
2 d.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m2		
	pom. 0.5	1,00 * 2,10 * 2 1,00 * 2,00	m2 m2	4,200 2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,200</b>
3 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
	pom. 0.19	[5,67 + 2,90] * 3,10	m2	26,567	
	pom. 0.11	1,60 * 2,55 1,30 * 2,55 1,80 * 2,57	m2 m2 m2	4,080 3,315 4,626	
	pom. 0.12	1,30 * 2,46	m2	3,198	
	pom. 0.5	1,40 * 2,50	m2	3,500	
	pom. 0.9	1,25 * 2,73 * 0,60	m2	2,048	
	pom. 0.2	1,40 * 2,85	m2	3,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>51,324</b>
4 d.1	KNR 4-01 0427-06 analogia	Rozebranie ścianek działowych w wiatrołapie z drzwiami	m2		
	pom. 0.24	2,25 * 2,55	m2	5,738	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,738</b>
5 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla poszerzenia otworów drzwiowych	m3		
	pom. 0.1	0,10 * 2,00 * 0,12	m3	0,024	
	pom. 0.2	0,20 * 2,00 * 0,12	m3	0,048	
	pom. 0.3	0,10 * 2,00 * 0,12	m3	0,024	
	pom. 0.9	0,30 * 2,73 * 0,40 + 0,10 * 2,73 * 0,40	m3	0,437	
	pom. 0.19	1,00 * 2,10 * 0,40	m3	0,840	
	pom. 0.18	0,10 * 2,10 * 0,40	m3	0,084	
	pom. 0.17	0,10 * 2,10 * 0,40	m3	0,084	
	pom. 0.16	0,10 * 2,10 * 0,40	m3	0,084	
	pom. 0.11	0,10 * 2,10 * 0,40	m3	0,084	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,709</b>
6 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
	pom. 0.10	5,91 * [3,18 + 4,07] / 2 * 0,25	m3	5,356	
	pom. 0.9	2,50 * 3,18 * 0,25	m3	1,988	
	pom. 0.20	2,96 * 2,55 * 0,25	m3	1,887	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,231</b>
7 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	pom. 0.16	16,49	m2	16,490	
	pom. 0.17	15,77	m2	15,770	
	pom. 0.18	15,54	m2	15,540	
	pom. 0.19	32,56	m2	32,560	
	pom. 0.20	19,16	m2	19,160	
	pom. 0.21	8,72	m2	8,720	
	pom. 0.22	14,22	m2	14,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,460</b>
8 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	pom. 0.1	15,60	m2	15,600	
	pom. 0.2	14,86	m2	14,860	
	pom. 0.3	10,00	m2	10,000	
	pom. 0.4	1,68	m2	1,680	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom 0.5	5,43	m2	5,430	
	pom 0.6	28,87	m2	28,870	
	pom 0.7	20,13	m2	20,130	
	pom 0.8	15,28	m2	15,280	
	pom 0.9	8,31	m2	8,310	
	pom. 0.11	4,79	m2	4,790	
	pom. 0.12	3,46	m2	3,460	
	pom. 0.13	11,93	m2	11,930	
	pom. 0.14	15,56	m2	15,560	
	pom. 0.23	28,39	m2	28,390	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,290</b>
9 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - warstwy posadzek	m3		
	pom 0.1	15,60 * 0,24	m3	3,744	
	pom 0.2	14,86 * 0,24	m3	3,566	
	pom 0.3	10,00 * 0,24	m3	2,400	
	pom 0.4	1,68 * 0,24	m3	0,403	
	pom 0.5	5,43 * 0,24	m3	1,303	
	pom 0.6	28,87 * 0,24	m3	6,929	
	pom 0.7	20,13 * 0,24	m3	4,831	
	pom 0.8	15,28 * 0,24	m3	3,667	
	pom 0.9	8,31 * 0,24	m3	1,994	
	pom. 0.10	42,65 * 0,24	m3	10,236	
	pom. 0.11	4,79 * 0,24	m3	1,150	
	pom. 0.12	3,46 * 0,24	m3	0,830	
	pom. 0.13	11,93 * 0,24	m3	2,863	
	pom. 0.14	15,56 * 0,24	m3	3,734	
	pom. 0.15	31,28 * 0,24	m3	7,507	
	pom. 0.16	16,49 * 0,24	m3	3,958	
	pom. 0.17	15,77 * 0,24	m3	3,785	
	pom. 0.18	15,54 * 0,24	m3	3,730	
	pom. 0.19	32,56 * 0,24	m3	7,814	
	pom. 0.20	19,16 * 0,24	m3	4,598	
	pom. 0.21	8,72 * 0,24	m3	2,093	
	pom. 0.22	14,22 * 0,24	m3	3,413	
	pom. 0.23	28,39 * 0,24	m3	6,814	
	pom. 0.24	5,40 * 0,24	m3	1,296	
				<b>RAZEM</b>	<b>92,658</b>
10 d.1	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m3		
	pom 0.1	15,60 * 0,40	m3	6,240	
	pom 0.2	14,86 * 0,40	m3	5,944	
	pom 0.3	10,00 * 0,40	m3	4,000	
	pom 0.4	1,68 * 0,40	m3	0,672	
	pom 0.5	5,43 * 0,40	m3	2,172	
	pom 0.6	28,87 * 0,40	m3	11,548	
	pom 0.7	20,13 * 0,40	m3	8,052	
	pom 0.8	15,28 * 0,40	m3	6,112	
	pom 0.9	8,31 * 0,40	m3	3,324	
	pom. 0.10	42,65 * 0,40	m3	17,060	
	pom. 0.11	4,79 * 0,40	m3	1,916	
	pom. 0.12	3,46 * 0,40	m3	1,384	
	pom. 0.13	11,93 * 0,40	m3	4,772	
	pom. 0.14	15,56 * 0,40	m3	6,224	
	pom. 0.15	31,28 * 0,40	m3	12,512	
	pom. 0.16	16,49 * 0,40	m3	6,596	
	pom. 0.17	15,77 * 0,40	m3	6,308	
	pom. 0.18	15,54 * 0,40	m3	6,216	
	pom. 0.19	32,56 * 0,40	m3	13,024	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 0.20	19,16 * 0,40	m3	7,664	
	pom. 0.21	8,72 * 0,40	m3	3,488	
	pom. 0.22	14,22 * 0,40	m3	5,688	
	pom. 0.23	28,39 * 0,40	m3	11,356	
	pom. 0.24	5,40 * 0,40	m3	2,160	
				RAZEM	154,432
11 d.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - boazerii	m2		
	pom 0.9	10,00 * 2,74	m2	27,400	
	pom. 0.17	[2,78 + 5,67] * 2 * 2,89 - 2,50 * 2,00	m2	43,841	
	pom. 0.18	[2,74 + 5,67] * 2 * 2,89 - 2,50 * 2,00	m2	43,610	
	pom.0.19	[5,65 + 5,86] * 2 * 2,00	m2	46,040	
				RAZEM	160,891
12 d.1	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
		6,20 * 0,12	m3	0,744	
		51,324 * 0,12	m3	6,159	
		1,709	m3	1,709	
		9,231	m3	9,231	
		122,46 * 0,01	m3	1,225	
		184,29 * 0,02	m3	3,686	
		92,658	m3	92,658	
	boazeria	114,851 * 0,04	m3	4,594	
				RAZEM	120,006
13 d.1	KNR 4-01 0106-04	- usunięcie z parteru budynku ziemi	m3		
		154,432	m3	154,432	
				RAZEM	154,432
14 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		120,165	m3	120,165	
				RAZEM	120,165
15 d.1	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt.kat. III	m3		
		154,696	m3	154,696	
				RAZEM	154,696
<b>2</b>	<b>45262520-2</b>	<b>ŚCIANKI DZIAŁOWE I ZAMUROWANIA OTWORÓW DRZWIOWYCH</b>			
16 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
	pom 0.1	1,00 * 2,10 * 0,12 * 2	m3	0,504	
	pom 0.2	1,00 * 2,10 * 0,12	m3	0,252	
	pom 0.3	1,00 * 2,10 * 0,12	m3	0,252	
	pom 0.8	1,00 * 2,10 * 0,12	m3	0,252	
	pom. 0.14	1,00 * 2,10 * 0,12	m3	0,252	
				RAZEM	1,512
17 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
	pom 0.2	1,00 * 2,10 * 0,40	m3	0,840	
	pom. 0.19	1,00 * 2,10 * 0,40	m3	0,840	
	pom. 0.20	1,00 * 2,10 * 0,25	m3	0,525	
	pom. 0.21	0,90 * 2,10 * 0,40	m3	0,756	
	pom. 0.22	1,00 * 2,10 * 0,40	m3	0,840	
	pom. 0.11	0,80 * 2,10 * 0,25 * 2	m3	0,840	
	pom. 0.12	1,10 * 2,10 * 0,60	m3	1,386	
				RAZEM	6,027
18 d.2	KNR 4-01 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2		
	pom. 0.11	1,60 * 2,55 - 0,90 * 2,10 + 0,60 * 1,60	m2	3,150	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 0.12	[1,40 * 2,46] * 2 - 1,00 * 2,00	m2	4,888	
	pom. 0.13	2,46 * 2,85 - 1,00 * 2,10	m2	4,911	
	pom. 0.9	2,50 * 3,18	m2	7,950	
	pom.0.19	2,00 * 1,50	m2	3,000	
				RAZEM	23,899
19 d.2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
	pom. 0.15	[2,97 * 4,01 - 2,00 * 2,10] * 0,25	m3	1,927	
				RAZEM	1,927
<b>3</b>	<b>45262311-4</b>	<b>NADPROŻA ŻELBETOWE</b>			
20 d.3	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
	poz.1.1	1,86 * 0,18 * 0,30 * 2	m3	0,201	
	poz.1.2	2,98 * 0,12 * 0,13 * 2	m3	0,093	
	poz.1.3	1,50 * 0,25 * 0,10 * 2	m3	0,075	
	poz.1.4	2,49 * 0,18 * 0,13 * 2	m3	0,117	
				RAZEM	0,486
21 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych	m		
	poz. 1.1	1,86 * 2	m	3,720	
	poz. 1.3	1,50 * 2	m	3,000	
				RAZEM	6,720
22 d.3	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych - jako oddzielna robota	szt.		
	poz.1.1	4	szt.	4,000	
	poz.1.3	4	szt.	4,000	
	poz.1.4	4	szt.	4,000	
				RAZEM	12,000
23 d.3	KNR 4-01 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych -	m		
	poz.1.2	2,98 * 2	m	5,960	
	poz.1.4	2,99 * 2	m	5,980	
				RAZEM	11,940
24 d.3	KNR 4-01 0313-07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych - jako oddzielna robota	szt.		
	poz.1.2	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.3	KNR 2-02 0210-01	Nadproża żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - ręczne układanie betonu beton B-25	m3		
	poz.1.5	[0,25 * 0,25] * 2,50	m3	0,156	
				RAZEM	0,156
26 d.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t		
	poz.1.5	2,50 / 0,25 * 0,96 / 1000	t	0,010	
				RAZEM	0,010
27 d.3	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t		
	poz.1.5	2,50 * 4 / 1000	t	0,010	
				RAZEM	0,010
<b>4</b>	<b>45262690-4</b>	<b>POSADZKI</b>			
28 d.4	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 30 cm	m3		
	pom 0.1	15,60 * 0,30	m3	4,680	
	pom 0.2	14,86 * 0,30	m3	4,458	
	pom 0.3	10,00 * 0,30	m3	3,000	
	pom 0.4	1,68 * 0,30	m3	0,504	
	pom 0.5	5,43 * 0,30	m3	1,629	
	pom 0.6	28,87 * 0,30	m3	8,661	
	pom 0.7	20,13 * 0,30	m3	6,039	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom 0.8	15,28 * 0,30	m3	4,584	
	pom 0.9	8,31 * 0,30	m3	2,493	
	pom. 0.10	42,65 * 0,30	m3	12,795	
	pom. 0.11	4,79 * 0,30	m3	1,437	
	pom. 0.12	3,46 * 0,30	m3	1,038	
	pom. 0.13	11,93 * 0,30	m3	3,579	
	pom. 0.14	15,56 * 0,30	m3	4,668	
	pom. 0.15	31,28 * 0,30	m3	9,384	
	pom. 0.16	16,49 * 0,30	m3	4,947	
	pom. 0.17	15,77 * 0,30	m3	4,731	
	pom. 0.18	15,54 * 0,30	m3	4,662	
	pom. 0.19	32,56 * 0,30	m3	9,768	
	pom. 0.20	19,16 * 0,30	m3	5,748	
	pom. 0.21	8,72 * 0,30	m3	2,616	
	pom. 0.22	14,22 * 0,30	m3	4,266	
	pom. 0.23	28,39 * 0,30	m3	8,517	
	pom. 0.24	5,40 * 0,30	m3	1,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,824</b>
29 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z B-10 gr12 cm	m3		
	pom 0.1	15,60 * 0,12	m3	1,872	
	pom 0.2	14,86 * 0,12	m3	1,783	
	pom 0.3	10,00 * 0,12	m3	1,200	
	pom 0.4	1,68 * 0,12	m3	0,202	
	pom 0.5	5,43 * 0,12	m3	0,652	
	pom 0.6	28,87 * 0,12	m3	3,464	
	pom 0.7	20,13 * 0,12	m3	2,416	
	pom 0.8	15,28 * 0,12	m3	1,834	
	pom 0.9	8,31 * 0,12	m3	0,997	
	pom. 0.10	42,65 * 0,12	m3	5,118	
	pom. 0.11	4,79 * 0,12	m3	0,575	
	pom. 0.12	3,46 * 0,12	m3	0,415	
	pom. 0.13	11,93 * 0,12	m3	1,432	
	pom. 0.14	15,56 * 0,12	m3	1,867	
	pom. 0.15	31,28 * 0,12	m3	3,754	
	pom. 0.16	16,49 * 0,12	m3	1,979	
	pom. 0.17	15,77 * 0,12	m3	1,892	
	pom. 0.18	15,54 * 0,12	m3	1,865	
	pom. 0.19	32,56 * 0,12	m3	3,907	
	pom. 0.20	19,16 * 0,12	m3	2,299	
	pom. 0.21	8,72 * 0,12	m3	1,046	
	pom. 0.22	14,22 * 0,12	m3	1,706	
	pom. 0.23	28,39 * 0,12	m3	3,407	
	pom. 0.24	5,40 * 0,12	m3	0,648	
				<b>RAZEM</b>	<b>46,330</b>
30 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m2		
	pom 0.1	15,60	m2	15,600	
	pom 0.2	14,86	m2	14,860	
	pom 0.3	10,00	m2	10,000	
	pom 0.4	1,68	m2	1,680	
	pom 0.5	5,43	m2	5,430	
	pom 0.6	28,87	m2	28,870	
	pom 0.7	20,13	m2	20,130	
	pom 0.8	15,28	m2	15,280	
	pom 0.9	8,31	m2	8,310	
	pom. 0.10	42,65	m2	42,650	
	pom. 0.11	4,79	m2	4,790	
	pom. 0.12	3,46	m2	3,460	
	pom. 0.13	11,93	m2	11,930	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 0.14	15,56	m2	15,560	
	pom. 0.15	31,28	m2	31,280	
	pom. 0.16	16,49	m2	16,490	
	pom. 0.17	15,77	m2	15,770	
	pom. 0.18	15,54	m2	15,540	
	pom. 0.19	32,56	m2	32,560	
	pom. 0.20	19,16	m2	19,160	
	pom. 0.21	8,72	m2	8,720	
	pom. 0.22	14,22	m2	14,220	
	pom. 0.23	28,39	m2	28,390	
	pom. 0.24	5,40	m2	5,400	
				RAZEM	386,080
31 d.4	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 15 cm	m2		
		386,08	m2	386,080	
				RAZEM	386,080
32 d.4	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro	m2		
		386,08	m2	386,080	
				RAZEM	386,080
<b>5</b>		<b>GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY 0.1</b>			
<b>5.1</b>	<b>45432130-4</b>	<b>PODŁOGA</b>			
33 d.5.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		15,60	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
34 d.5.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		15,60	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
<b>5.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
35 d.5.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
36 d.5.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>5.3</b>	<b>45442300-0</b>	<b>IZOLACJA AKUSTYCZNA</b>			
37 d.5.3	NNRNKB 202 2027-05	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym	m2		
		6,00 * 2,65 + 2,60 * 2,65	m2	22,790	
				RAZEM	22,790
38 d.5.3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		22,79	m2	22,790	
				RAZEM	22,790
<b>5.4</b>	<b>45442100-8</b>	<b>STROP</b>			
39 d.5.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		15,60	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
40 d.5.4	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		15,60	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
41 d.5.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie;sufiru	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15,60	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
<b>5.5</b>	<b>45442100-8</b>	<b>ŚCIANY</b>			
42 d.5.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	ościeża	[6,00 + 2,60] * 2 * 2,65 - [2,60 * 1,60 + 1,00 * 2,10] [2,60 + 1,60 * 2] * 0,30	m2 m2	39,320 1,740	
				RAZEM	41,060
43 d.5.5	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		[2,60 + 1,60 * 2]	m	5,800	
				RAZEM	5,800
44 d.5.5	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		[6,00 + 2,60] * 2,65	m2	22,790	
				RAZEM	22,790
45 d.5.5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		[6,00 + 2,60] * 2,65 - [2,60 * 1,60 + 1,00 * 2,10]	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
46 d.5.5	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		[2,60 + 1,60 * 2] * 0,30	m2	1,740	
				RAZEM	1,740
47 d.5.5	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		41,06	m2	41,060	
				RAZEM	41,060
<b>6</b>		<b>POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0.2</b>			
<b>6.1</b>	<b>45432130-4</b>	<b>PODŁOGA</b>			
48 d.6.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		14,86	m2	14,860	
				RAZEM	14,860
49 d.6.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą	m2		
		14,86	m2	14,860	
				RAZEM	14,860
50 d.6.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		[5,50 + 2,60] * 2 - 1,10	m	15,100	
				RAZEM	15,100
<b>6.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
51 d.6.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
52 d.6.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>6.3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>STROP</b>			
53 d.6.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		14,86	m2	14,860	
				RAZEM	14,860
54 d.6.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		14,86	m2	14,860	
				RAZEM	14,860

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.6.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropu	m2		
		14,86	m2	14,860	
				RAZEM	14,860
<b>6.4</b>	<b>45442100-8</b>	<b>ŚCIANY</b>			
56 d.6.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[5,50 + 2,60] * 2 * 2,65 - [1,00 * 2,10]	m2	40,830	
				RAZEM	40,830
57 d.6.4	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		40,83	m2	40,830	
				RAZEM	40,830
58 d.6.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		40,83	m2	40,830	
				RAZEM	40,830
59 d.6.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		40,83	m2	40,830	
				RAZEM	40,830
<b>7</b>		<b>POMIESZCZENIE SOCJALNE 0.3</b>			
<b>7.1</b>	<b>45431100-8</b>	<b>PODŁOGA</b>			
60 d.7.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
61 d.7.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
62 d.7.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm - układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		[4,00 + 3,00 + 3,50 + 1,40 + 1,50 + 1,60] - 1,00 * 2	m	13,000	
				RAZEM	13,000
<b>7.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
63 d.7.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
64 d.7.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>7.3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>STROP</b>			
65 d.7.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
66 d.7.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
67 d.7.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; STROPU	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
<b>7.4</b>	<b>45442100-8</b>	<b>ŚCIANY</b>			
68 d.7.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[4,00 + 3,00 + 3,50 + 1,40 + 1,50 + 1,60] * 2,85 - 1,00 * 2,10	m2	40,650	
				RAZEM	40,650
69 d.7.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,62	m	2,620	
				RAZEM	2,620
70 d.7.4	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
	pod glazurę	40,65	m2	40,650	
		-[0,60 + 1,60 + 0,60] * 1,50	m2	-4,200	
				RAZEM	36,450
71 d.7.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		36,45	m2	36,450	
				RAZEM	36,450
72 d.7.4	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		36,45	m2	36,450	
				RAZEM	36,450
73 d.7.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
	pod glazurę	[0,60 + 1,60 + 0,60] * 1,50	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
74 d.7.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		4,20	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
75 d.7.4	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
	pod glazurę	1,50 * 4 + 0,60 * 2 + 1,60	m	8,800	
				RAZEM	8,800
<b>8</b>		<b>POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0.4</b>			
<b>8.1</b>	<b>45431100-8</b>	<b>PODŁOGA</b>			
76 d.8.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		1,68	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
77 d.8.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą	m2		
		1,68	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
78 d.8.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		[1,40 + 1,30] * 2 - 1,00	m	4,400	
				RAZEM	4,400
<b>8.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
79 d.8.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
80 d.8.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>8.3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>STROP</b>			
81 d.8.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		1,68	m2	1,680	
				RAZEM	1,680

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82 d.8.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		1,68	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
83 d.8.3	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		1,68	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
<b>8.4</b>	<b>45442100-8</b>	<b>ŚCIANY</b>			
84 d.8.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[1,40 + 1,30] * 2 * 2,85 - 1,00 * 2,10	m2	13,290	
				RAZEM	13,290
85 d.8.4	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		13,29	m2	13,290	
	pod glazurę	-[0,40 + 1,30 + 0,40] * 1,50	m2	-3,150	
				RAZEM	10,140
86 d.8.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		10,14	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
87 d.8.4	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		10,14	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
88 d.8.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
	pod glazurę	[0,40 + 1,30 + 0,40] * 1,50	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
89 d.8.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		3,15	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
90 d.8.4	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
	pod glazurę	1,50 * 4 + 0,40 * 2 + 1,30	m	8,100	
				RAZEM	8,100
<b>9</b>		<b>ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0.5</b>			
<b>9.1</b>	<b>45431000-7</b>	<b>PODŁOGA</b>			
91 d.9.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		5,43	m2	5,430	
				RAZEM	5,430
92 d.9.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą	m2		
		5,43	m2	5,430	
				RAZEM	5,430
93 d.9.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych m - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		[1,80 + 3,00] * 2 - 1,10	m	8,500	
				RAZEM	8,500
<b>9.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
94 d.9.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
95 d.9.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone ŁAZIENKOWE	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>9.3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>STROP</b>			
96 d.9.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		5,43	m2	5,430	
				RAZEM	5,430
97 d.9.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		5,43	m2	5,430	
				RAZEM	5,430
98 d.9.3	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		5,43	m2	5,430	
				RAZEM	5,430
<b>9.4</b>	<b>45442100-8</b>	<b>ŚCIANY</b>			
99 d.9.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[3,00 + 1,80] * 2 * 2,85 - 1,00 * 2,00	m2	25,360	
				RAZEM	25,360
100 d.9.4	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		[3,00 + 1,80] * 2 * 0,75	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
101 d.9.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		7,20	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
102 d.9.4	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		7,20	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
103 d.9.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża pod glazurę	m2		
		[3,00 + 1,80] * 2 * 2,00 - 1,00 * 2,00	m2	17,200	
				RAZEM	17,200
104 d.9.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		17,20	m2	17,200	
				RAZEM	17,200
105 d.9.4	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe pod glazurę	m		
		2,00 * 6 + 3,00 * 2 + 1,80 + 0,80	m	20,600	
				RAZEM	20,600
<b>10</b>		<b>POCZEKALNIA 0.6</b>			
<b>10.1</b>	<b>45431000-7</b>	<b>PODŁOGA</b>			
106 d.10.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		28,87	m2	28,870	
				RAZEM	28,870
107 d.10.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą	m2		
		28,87	m2	28,870	
				RAZEM	28,870
108 d.10.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		[6,00 + 5,00] * 2 - 1,00 * 4 - 1,25	m	16,750	
				RAZEM	16,750
<b>10.2</b>	<b>45442100-8</b>	<b>STROP</b>			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.10.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		28,87	m2	28,870	
				RAZEM	28,870
110 d.10.2	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		28,87	m2	28,870	
				RAZEM	28,870
111 d.10.2	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		28,87	m2	28,870	
				RAZEM	28,870
<b>10.3</b>	<b>45421141-4</b>	<b>ŚCIANKA DZIAŁOWA</b>			
112 d.10.3	NNRNKB 202 2022-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m2		
		5,68 * 2,85 - 1,00 * 2,00	m2	14,188	
				RAZEM	14,188
113 d.10.3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr 10 cm	m2		
		5,68 * 2,85 - 1,00 * 2,00	m2	14,188	
				RAZEM	14,188
<b>10.4</b>	<b>45442000-7</b>	<b>ŚCIANY</b>			
114 d.10.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[5,91 + 5,10] * 2 * 2,85 - [1,00 * 2,10 * 5 + 1,40 * 2,10]	m2	49,317	
				RAZEM	49,317
115 d.10.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,40 + 2,10 * 2 + 1,00 * 2,10 * 2	m	9,800	
				RAZEM	9,800
116 d.10.4	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		5,91 * 2,85 - 1,00 * 2,10	m2	14,744	
				RAZEM	14,744
117 d.10.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		[5,91 * 2,85 + 5,10 * 2,85 * 2] - [1,00 * 2,00 * 4 + 1,40 * 2,00]	m2	35,114	
				RAZEM	35,114
118 d.10.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		34,458	m2	34,458	
				RAZEM	34,458
119 d.10.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		14,088 + 34,458	m2	48,546	
				RAZEM	48,546
<b>11</b>		<b>GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY 0.7</b>			
<b>11.1</b>	<b>45432110-8</b>	<b>PODŁOGA</b>			
120 d.11.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
121 d.11.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
<b>11.2</b>	<b>45442300-0</b>	<b>IZOLACJA AKUSTYCZNA</b>			

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
122 d.11.2	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach	m2		
		3,46 * 2,85 + 5,80 * 2,85 - 1,00 * 2,10	m2	24,291	
				RAZEM	24,291
123 d.11.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		24,291	m2	24,291	
				RAZEM	24,291
124 d.11.2	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		24,291	m2	24,291	
				RAZEM	24,291
<b>11.3</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
125 d.11.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
126 d.11.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>11.4</b>	<b>45442000-7</b>	<b>STROP</b>			
127 d.11.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
128 d.11.4	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
129 d.11.4	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
<b>11.5</b>	<b>45442000-7</b>	<b>ŚCIANY</b>			
130 d.11.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[5,80 + 3,50 + 5,91 + 3,90] * 2,85 - [2,60 * 1,60 + 1,68 * 1,60 + 1,00 * 2,45 + 1,00 * 2,10]	m2	43,066	
				RAZEM	43,066
131 d.11.5	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,60 * 1,60 * 2 + 2,65 * 2	m	13,620	
				RAZEM	13,620
132 d.11.5	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		3,46 * 2,85 + 5,80 * 2,85 - 1,00 * 2,10	m2	24,291	
				RAZEM	24,291
133 d.11.5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		[3,90 + 5,80] * 2,85 - [2,60 * 1,60 + 1,68 * 1,60 + 1,00 * 2,00]	m2	18,797	
				RAZEM	18,797
134 d.11.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		18,797	m2	18,797	
				RAZEM	18,797
135 d.11.5	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		[2,60 + 1,60 * 2 + 1,68 + 1,60] * 0,30	m2	2,724	



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,724
136 d.11.5	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		24,291 + 18,797 + 2,724	m2	45,812	
				RAZEM	45,812
<b>12</b>		<b>POKÓJ NAUCZYCIELSKI 0.8</b>			
<b>12.1</b>	<b>45432110-8</b>	<b>PODŁOGA</b>			
137 d.12.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		15,28	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
138 d.12.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		15,28	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
<b>12.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
139 d.12.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
140 d.12.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>12.3</b>	<b>45442000-7</b>	<b>STROP</b>			
141 d.12.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		15,28	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
142 d.12.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		15,28	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
143 d.12.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		15,28	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
<b>12.4</b>	<b>45442000-7</b>	<b>ŚCIANY</b>			
144 d.12.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[3,05 + 4,99] * 2 * 2,85 - [1,80 * 1,50 + 1,00 * 2,10]	m2	41,028	
				RAZEM	41,028
145 d.12.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,80 + 1,50 * 2	m	4,800	
				RAZEM	4,800
146 d.12.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		41,028	m2	41,028	
				RAZEM	41,028
147 d.12.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		[1,80 + 1,50 * 2] * 0,30	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
148 d.12.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		41,028 + 1,44	m2	42,468	
				RAZEM	42,468

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149 d.12.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		42,828	m2	42,828	
				RAZEM	42,828
<b>13</b>		<b>SEKRETARIAT 0.13</b>			
<b>13.1</b>	<b>45432110-8</b>	<b>PODŁOGA</b>			
150 d.13.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		11,93	m2	11,930	
				RAZEM	11,930
151 d.13.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		11,93	m2	11,930	
				RAZEM	11,930
<b>13.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
152 d.13.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
153 d.13.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>13.3</b>	<b>45442000-7</b>	<b>STROP</b>			
154 d.13.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		11,93	m2	11,930	
				RAZEM	11,930
155 d.13.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		11,93	m2	11,930	
				RAZEM	11,930
156 d.13.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		11,93	m2	11,930	
				RAZEM	11,930
<b>13.4</b>	<b>45442000-7</b>	<b>ŚCIANY</b>			
157 d.13.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[2,46 + 4,86] * 2 * 2,85 - [1,80 * 1,50 + 1,00 * 2,10 * 3]	m2	32,724	
				RAZEM	32,724
158 d.13.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		[2,46 + 4,86] * 2 * 2,85 - [1,80 * 1,50 + 1,00 * 2,10 * 3]	m2	32,724	
				RAZEM	32,724
159 d.13.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		[1,80 + 1,50 * 2] * 0,30	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
160 d.13.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		32,724 + 1,44	m2	34,164	
				RAZEM	34,164
161 d.13.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		34,164	m2	34,164	
				RAZEM	34,164

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>14</b>		<b>GABINET DYREKTORA 0.14</b>			
<b>14.1</b>	<b>45432110-8</b>	<b>PODŁOGA</b>			
162 d.14.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		15,56	m2	15,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,560</b>
163 d.14.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		15,56	m2	15,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,560</b>
<b>14.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
164 d.14.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
165 d.14.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,100</b>
<b>14.3</b>	<b>45442000-7</b>	<b>STROP</b>			
166 d.14.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		15,56	m2	15,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,560</b>
167 d.14.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		15,56	m2	15,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,560</b>
168 d.14.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		15,56	m2	15,560	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,560</b>
<b>14.4</b>	<b>45442000-7</b>	<b>ŚCIANY</b>			
169 d.14.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[3,14 + 4,97] * 2 * 2,85 - [1,80 * 1,50 + 1,00 * 2,10]	m2	41,427	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,427</b>
170 d.14.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,80 + 1,50 * 2	m	4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
171 d.14.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		41,427	m2	41,427	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,427</b>
172 d.14.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		[1,80 + 1,50 * 2] * 0,30	m2	1,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,440</b>
173 d.14.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		41,028 + 1,44	m2	42,468	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,468</b>
174 d.14.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		41,427 + 1,44	m2	42,867	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,867</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15		SALA KONFERENCYJNA 0.10			
15.1	45432110-8	PODŁOGA			
175 d.15.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		42,65	m2	42,650	
				RAZEM	42,650
176 d.15.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		42,65	m2	42,650	
				RAZEM	42,650
177 d.15.1	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin DYWANOWYCH	m2		
		42,65	m2	42,650	
				RAZEM	42,650
178 d.15.1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne drewniane	m		
		[5,91 + 7,27] * 2 - 1,00	m	25,360	
				RAZEM	25,360
15.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
179 d.15.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
180 d.15.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
15.3	45442000-7	STROP			
181 d.15.3	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
		42,65	m2	42,650	
				RAZEM	42,650
182 d.15.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		42,65	m2	42,650	
				RAZEM	42,650
183 d.15.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		42,65	m2	42,650	
				RAZEM	42,650
184 d.15.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		42,65	m2	42,650	
				RAZEM	42,650
15.4	45442000-7	ŚCIANY			
185 d.15.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[5,91 + 7,27] * 2 * 3,00 - 1,00 * 2,10	m2	76,980	
				RAZEM	76,980
186 d.15.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		3,00 * 4 + 1,00 + 2,10 * 2	m	17,200	
				RAZEM	17,200
187 d.15.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		76,98	m2	76,980	
				RAZEM	76,980
188 d.15.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		76,98	m2	76,980	
				RAZEM	76,980
189 d.15.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		76,98	m2	76,980	
				RAZEM	76,980
<b>16</b>		<b>GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY 0.22</b>			
<b>16.1</b>	<b>45432110-8</b>	<b>PODŁOGA</b>			
190 d.16.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
191 d.16.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
<b>16.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
192 d.16.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
193 d.16.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>16.3</b>	<b>45442000-7</b>	<b>STROP</b>			
194 d.16.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
195 d.16.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
196 d.16.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
<b>16.4</b>	<b>45442000-7</b>	<b>ŚCIANY</b>			
197 d.16.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		$[2,73 + 5,23] * 2 * 2,78 - [1,00 * 2,10 + 1,80 * 1,50 + 1,15 * 1,20 * 2]$	m2	36,698	
				RAZEM	36,698
198 d.16.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$1,80 + 1,50 * 2 + [1,15 + 1,20 * 2] * 2 + 1,00 + 2,10 * 2$	m	17,100	
				RAZEM	17,100
199 d.16.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		36,698	m2	36,698	
				RAZEM	36,698
200 d.16.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		$[1,80 + 1,50 * 2] * 0,30 + [1,15 + 1,20 * 2] * 0,30 * 2$	m2	3,570	
				RAZEM	3,570
201 d.16.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		$36,698 + 3,57$	m2	40,268	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	40,268
202 d.16.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		40,268	m2	40,268	
				RAZEM	40,268
<b>17</b>		<b>GABINET BIOFEEDBACK I TRENINGU SŁUCHOWEGO 0.21</b>			
<b>17.1</b>	<b>45432110-8</b>	<b>PODŁOGA</b>			
203 d.17.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		8,72	m2	8,720	
				RAZEM	8,720
204 d.17.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		8,72	m2	8,720	
				RAZEM	8,720
<b>17.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
205 d.17.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
206 d.17.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>17.3</b>	<b>45442000-7</b>	<b>STROP</b>			
207 d.17.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		8,72	m2	8,720	
				RAZEM	8,720
208 d.17.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		8,72	m2	8,720	
				RAZEM	8,720
209 d.17.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		8,72	m2	8,720	
				RAZEM	8,720
<b>17.4</b>	<b>45442000-7</b>	<b>ŚCIANY</b>			
210 d.17.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[2,69 + 3,25] * 2 * 2,60 - [1,60 * 1,20 + 1,00 * 2,10]	m2	26,868	
				RAZEM	26,868
211 d.17.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,60 + 1,20 * 2 + 1,00 + 2,10 * 2	m	9,200	
				RAZEM	9,200
212 d.17.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		26,868	m2	26,868	
				RAZEM	26,868
213 d.17.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		[1,60 + 1,20 * 2] * 0,30	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
214 d.17.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		26,868 + 1,20	m2	28,068	
				RAZEM	28,068

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
215 d.17.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		26,068	m2	26,068	
				RAZEM	26,068
<b>18</b>		<b>GABINET LOGOPEDYCZNY 0.20</b>			
<b>18.1</b>	<b>45432110-8</b>	<b>PODŁOGA</b>			
216 d.18.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		19,16	m2	19,160	
				RAZEM	19,160
217 d.18.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		19,16	m2	19,160	
				RAZEM	19,160
<b>18.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
218 d.18.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
219 d.18.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>18.3</b>	<b>45442000-7</b>	<b>STROP</b>			
220 d.18.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		19,16	m2	19,160	
				RAZEM	19,160
221 d.18.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		19,16	m2	19,160	
				RAZEM	19,160
222 d.18.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		19,16	m2	19,160	
				RAZEM	19,160
<b>18.4</b>	<b>45442000-7</b>	<b>ŚCIANY</b>			
223 d.18.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[2,96 + 6,80] * 2 * 2,55 - [1,60 * 1,20 * 3 + 1,00 * 2,10]	m2	41,916	
				RAZEM	41,916
224 d.18.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		[1,60 + 1,20 * 2] * 3 + 1,00 + 2,10 * 2	m	17,200	
				RAZEM	17,200
225 d.18.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		41,916	m2	41,916	
				RAZEM	41,916
226 d.18.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		[1,60 + 1,20 * 2] * 3 * 0,30	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
227 d.18.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		41,916 + 3,60	m2	45,516	
				RAZEM	45,516
228 d.18.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		45,516	m2	45,516	
				RAZEM	45,516
<b>19</b>		<b>GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 0.19</b>			
<b>19.1</b>	<b>45432100-5</b>	<b>PODŁOGA SPORTOWA</b>			
229 d.19.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje z folii amortyzującej - poziome podposadzkowe	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
230 d.19.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje gr 15 mm poziome na sucho z pianki	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
231 d.19.1	KNR 2-02 0611-03	Izolacje z płyt OSB gr 25 mm poziome Krotność = 2	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
232 d.19.1	KNR W-02 0101-04	Wykonanie warstwy szepnej na powierzchni z płyt OSB	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
233 d.19.1	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin z laminatu sportowego o grubości 4 mm	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
234 d.19.1	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin z laminatu sportowego o grubości 4 mm	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
235 d.19.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		[5,67 + 5,65] * 2 - 1,00 * 2	m	20,640	
				RAZEM	20,640
236 d.19.1		Wykonanie wjazdu do piwnicy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>19.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
237 d.19.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
238 d.19.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>19.3</b>	<b>45442000-7</b>	<b>STROP</b>			
239 d.19.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
240 d.19.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
241 d.19.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
<b>19.4</b>	<b>45442000-7</b>	<b>ŚCIANY</b>			
242 d.19.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[5,65 + 5,67] * 2 * 1,10	m2	24,904	
				RAZEM	24,904
243 d.19.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,60 + 1,20 * 2 + 2,38 + 2,00 * 2	m	10,380	
				RAZEM	10,380
244 d.19.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		24,904	m2	24,904	
				RAZEM	24,904
245 d.19.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		29,904	m2	29,904	
				RAZEM	29,904
246 d.19.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		29,904	m2	29,904	
				RAZEM	29,904
247 d.19.4	NNRNKB 202 1136-01 analogia	OBŁOŻENIE ŚCIAN PANELAMI MIĘKKIMI na wys 2,00 m	m2		
		[5,65 + 5,67] * 2 * 2,00 - 1,00 * 2,00 * 2 [2,00 * 2] * 0,40	m2 m2	41,280 1,600	
				RAZEM	42,880
248 d.19.4	KNR 2-02 1215-02 analogia	Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>19.5</b>	<b>45422000-1</b>	<b>PODKONSTRUKCJA POD HUŚTAWKĘ TERAPEUTYCZNĄ</b>			
249 d.19.5	KNR 2-02 0407-05	Śłupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		[0,14 * 0,14] * 2,80 * 2	m3 drew	0,110	
				RAZEM	0,110
250 d.19.5	KNR 2-02 0406-05	Belka główna 14 * 20 cm ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		[0,14 * 0,20] * 5,63	m3 drew	0,158	
				RAZEM	0,158
<b>20</b>		<b>GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY 0.18</b>			
<b>20.1</b>	<b>45432110-8</b>	<b>PODŁOGA</b>			
251 d.20.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		15,54	m2	15,540	
				RAZEM	15,540
252 d.20.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		15,54	m2	15,540	
				RAZEM	15,540
<b>20.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
253 d.20.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
254 d.20.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>20.3</b>	<b>45442000-7</b>	<b>STROP</b>			
255 d.20.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		15,54	m2	15,540	
				RAZEM	15,540
256 d.20.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		15,54	m2	15,540	
				RAZEM	15,540
257 d.20.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		15,54	m2	15,540	
				RAZEM	15,540
<b>20.4</b>	<b>45442000-7</b>	<b>ŚCIANY</b>			
258 d.20.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2,74 * 2,60 - 1,00 * 2,10 + 3,63 * 2,60 * 2 + 2,00 * [2,89 + 2,60] / 2 * 2 + 2,74 * 2,89 - 2,50 * 2,00	m2	37,799	
				RAZEM	37,799
259 d.20.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,50 + 2,00 + 1,00 + 2,10 * 2	m	9,700	
				RAZEM	9,700
260 d.20.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		37,799	m2	37,799	
				RAZEM	37,799
261 d.20.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		[2,50 + 2,00 * 2] * 0,30	m2	1,950	
				RAZEM	1,950
262 d.20.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		37,799 + 1,395	m2	39,194	
				RAZEM	39,194
263 d.20.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		39,194	m2	39,194	
				RAZEM	39,194
<b>21</b>		<b>GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY 0.17</b>			
<b>21.1</b>	<b>45432100-5</b>	<b>PODŁOGA</b>			
264 d.21.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje akustyczna pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		15,77	m2	15,770	
				RAZEM	15,770
265 d.21.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		15,77	m2	15,770	
				RAZEM	15,770
<b>21.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
266 d.21.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
267 d.21.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>21.3</b>	<b>45442000-7</b>	<b>STROP</b>			
268 d.21.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		15,77	m2	15,770	
				RAZEM	15,770
269 d.21.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		15,77	m2	15,770	
				RAZEM	15,770
270 d.21.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		15,77	m2	15,770	
				RAZEM	15,770
<b>21.4</b>	<b>45442000-7</b>	<b>ŚCIANY</b>			
271 d.21.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		$2,78 * 2,60 - 1,00 * 2,10 + 3,63 * 2,60 * 2 + 2,00 * [2,89 + 2,60] / 2 * 2 + 2,78 * 2,89 - 2,50 * 2,00$	m2	38,018	
				RAZEM	38,018
272 d.21.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$2,50 + 2,00 * 2 + 1,00 + 2,10 * 2$	m	11,700	
				RAZEM	11,700
273 d.21.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		38,018	m2	38,018	
				RAZEM	38,018
274 d.21.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		$[2,50 + 2,00 * 2] * 0,30$	m2	1,950	
				RAZEM	1,950
275 d.21.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		$38,018 + 1,95$	m2	39,968	
				RAZEM	39,968
276 d.21.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		45,791	m2	45,791	
				RAZEM	45,791
<b>22</b>		<b>GABINET WCZESNEGO WSPOMAGANIA 0.16</b>			
<b>22.1</b>	<b>45432100-5</b>	<b>PODŁOGA</b>			
277 d.22.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		16,49	m2	16,490	
				RAZEM	16,490
278 d.22.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		16,49	m2	16,490	
				RAZEM	16,490
<b>22.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
279 d.22.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		$1,00 + 2,10 * 2$	m	5,200	
				RAZEM	5,200
280 d.22.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		$1,00 * 2,10$	m2	2,100	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,100
<b>22.3</b>	<b>45442000-7</b>	<b>STROP</b>			
281 d.22.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		16,49	m2	16,490	
				RAZEM	16,490
282 d.22.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		16,49	m2	16,490	
				RAZEM	16,490
283 d.22.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		16,49	m2	16,490	
				RAZEM	16,490
<b>22.4</b>	<b>45442000-7</b>	<b>ŚCIANY</b>			
284 d.22.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		$[2,91 + 5,67] * 2 * 3,08 - [2,50 * 2,00 + 1,00 * 2,10]$	m2	45,753	
				RAZEM	45,753
285 d.22.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$2,50 + 2,00 * 2 + 1,00 + 2,10 * 2$	m	11,700	
				RAZEM	11,700
286 d.22.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		45,753	m2	45,753	
				RAZEM	45,753
287 d.22.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		$[2,50 + 2,00 * 2] * 0,30$	m2	1,950	
				RAZEM	1,950
288 d.22.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		$45,753 + 1,95$	m2	47,703	
				RAZEM	47,703
289 d.22.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		47,703	m2	47,703	
				RAZEM	47,703
<b>23</b>		<b>ŁAZIENKA MĘSKA 0.11</b>			
<b>23.1</b>	<b>45431000-7</b>	<b>PODŁOGA</b>			
290 d.23.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		4,79	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
291 d.23.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą	m2		
		4,79	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
292 d.23.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		$[1,00 + 1,6] * 2 - 1,00 + 0,80 + 0,60 * 2 + 0,12 + 0,90 + 1,40 + 2,10 + 1,80 - 1,00 * 2$	m	10,520	
				RAZEM	10,520
<b>23.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
293 d.23.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		$[1,00 + 2,10 * 2] * 2$	m	10,400	
				RAZEM	10,400

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
294 d.23.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone ŁAZIENKOWE	m2		
		1,00 * 2,10 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
<b>23.3</b>	<b>45442000-7</b>	<b>STROP</b>			
295 d.23.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		4,79	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
296 d.23.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		4,79	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
297 d.23.3	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		4,79	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
<b>23.4</b>	<b>45442000-7</b>	<b>ŚCIANY</b>			
298 d.23.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		$[1,00 + 1,62] * 2 * 2,55 + [1,62 + 2,10] * 2 * 2,55 + [0,60 * 2 + 0,12] * 1,50$	m2	34,314	
				RAZEM	34,314
299 d.23.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		$[1,00 + 1,60] * 2 * 0,45 + [1,40 * 2,10] * 2 * 0,45$	m2	4,986	
				RAZEM	4,986
300 d.23.4	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		4,986	m2	4,986	
				RAZEM	4,986
301 d.23.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$[1,00 + 1,62] * 2 * 2,00 - 1,00 * 2$	m2	8,480	
		$[1,62 + 2,10] * 2 * 2,00 - 1,00 * 2,00 * 2 + [0,60 * 2 + 0,12] * 1,50 + 0,12 * 0,60 + 0,40 * 2,00$	m2	13,732	
	ościeża	$[0,40 * 2,00] * 2$	m2	1,600	
				RAZEM	23,812
302 d.23.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		23,812	m2	23,812	
				RAZEM	23,812
303 d.23.4	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		$2,00 * 14 + 1,50 * 2 + 0,60 * 2$	m	32,200	
				RAZEM	32,200
<b>24</b>		<b>ŁAZIENKA DAMSKA 0.12</b>			
<b>24.1</b>	<b>45431000-7</b>	<b>PODŁOGA</b>			
304 d.24.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		3,46	m2	3,460	
				RAZEM	3,460
305 d.24.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą	m2		
		3,46	m2	3,460	
				RAZEM	3,460
306 d.24.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		$1,40 * 2 + 1,48 * 2 + [1,00 + 1,40] * 2 - 1,00 - 2$	m	7,560	
				RAZEM	7,560

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>24.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
307 d.24.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		[1,00 + 2,10 * 2] * 2	m	10,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,400</b>
308 d.24.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone ŁAZIENKOWE	m2		
		1,00 * 2,10 * 2	m2	4,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,200</b>
<b>24.3</b>	<b>45442000-7</b>	<b>STROP</b>			
309 d.24.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		3,46	m2	3,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,460</b>
310 d.24.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		3,46	m2	3,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,460</b>
311 d.24.3	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		3,46	m2	3,460	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,460</b>
<b>24.4</b>	<b>45442000-7</b>	<b>ŚCIANY</b>			
312 d.24.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[1,00 + 1,40] * 2 * 2,55 + [1,40 + 1,48] * 2 * 2,55 - 1,00 * 2,10 * 3	m2	20,628	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,628</b>
313 d.24.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		[1,00 + 1,40] * 2 * 0,45 + [1,40 + 1,48] * 2 * 0,45	m2	4,752	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,752</b>
314 d.24.4	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		4,752	m2	4,752	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,752</b>
315 d.24.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		[1,00 + 1,40] * 2 * 2,00 + [1,40 + 1,48] * 2 * 2,00 - 1,00 * 2,00 * 2 + 0,40 * 2,00 * 2 + 1,00 * 0,40	m2	19,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,120</b>
316 d.24.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		19,12	m2	19,120	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,120</b>
317 d.24.4	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		2,00 * 12	m	24,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,000</b>
<b>25</b>		<b>KORYTARZ - 0.9 ; 0.15 ; 0.23 ; 0.24</b>			
<b>25.1</b>	<b>45431000-7</b>	<b>PODŁOGA</b>			
318 d.25.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100 mm zatarte na ostro	m2		
	pom. 0.15	0	m2	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>
319 d.25.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
	pom. 0.9	8,31	m2	8,310	
	pom. 0.15	31,28	m2	31,280	
	pom. 0.23	28,39	m2	28,390	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 0.24	5,40	m2	5,400	
				RAZEM	73,380
320 d.25.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą	m2		
		73,38	m2	73,380	
				RAZEM	73,380
321 d.25.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
	pom 0.9	10,00 * 2 - 1,00	m	19,000	
	pom. 0.15	10,77 * 2 + 3,01 + 2,97 + 3,01 - 1,00 * 5 - 2,00 * 2	m	21,530	
	pom. 0.23	11,60 * 2 - 1,00 * 5 - 1,60	m	16,600	
	pom. 0.24	2,40 * 2	m	4,800	
				RAZEM	61,930
<b>25.2</b>	<b>45421131-1</b>	<b>STOLARKA DRZWIOWA</b>			
322 d.25.2	NNRNKB 202 1026-06 analogia	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych dymoszczelne przeszklone	m2		
		1,30 * 2,10	m2	2,730	
				RAZEM	2,730
<b>25.3</b>		<b>ŚCIANKA DZIAŁOWA przedsionka</b>			
323 d.25.3	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami dwuskrzydłowymi i naświetlem	m2		
	pom. 0.24	2,20 * 2,85	m2	6,270	
				RAZEM	6,270
<b>25.4</b>	<b>45442000-7</b>	<b>STROP</b>			
324 d.25.4	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
	0.15	31,28	m2	31,280	
				RAZEM	31,280
325 d.25.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
	pom 0.9	8,31	m2	8,310	
	pom. 0.23	28,39	m2	28,390	
	pom. 0.24	5,40	m2	5,400	
	0.15	31,28	m2	31,280	
				RAZEM	73,380
326 d.25.4	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		73,38	m2	73,380	
				RAZEM	73,380
327 d.25.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		73,38	m2	73,380	
				RAZEM	73,380
<b>25.5</b>	<b>45442000-7</b>	<b>ŚCIANY</b>			
328 d.25.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	pom 0.9	[10,00 * 2,74] * 2 - 1,00 * 2,10	m2	52,700	
	pom. 0.15	10,77 * 3,00 * 2 + 2,89 * 3,00 * 2 - [1,00 * 2,10 * 5 + 1,30 * 2,10 + 1,51 * 2,01]	m2	65,695	
	strona od warsztatów	2,89 * 4,07 - 1,30 * 2,10	m2	9,032	
	pom. 0.23	[11,60 + 2,20] * 2 * 2,59 - [1,00 * 2,10 * 5 + 1,30 * 2,10 + 1,51 * 2,01]	m2	55,219	
	pom. 0.24	[2,40 * 2] * 2,59	m2	12,432	
				RAZEM	195,078
329 d.25.5	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
	pom.0.9	2,74 * 4	m	10,960	
	pom.0.15	[1,30 + 2,10 * 2] * 2 + [1,00 + 2,10 * 2] * 5 + 1,51 + 2,01 * 2 + 3,00	m	45,530	
	pom.0.23	[1,00 + 2,10 * 2] * 5 + 1,51 + 2,01 * 2 + 2,59 * 2	m	36,710	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	93,200
330 d.25.5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		195,078	m <sup>2</sup>	195,078	
				RAZEM	195,078
331 d.25.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		195,078	m <sup>2</sup>	195,078	
				RAZEM	195,078
332 d.25.5	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m <sup>2</sup>		
		195,078	m <sup>2</sup>	195,078	
				RAZEM	195,078
333 d.25.5	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego przed malowaniem ścian	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
334 d.25.5	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytowe - ponowny montaż grzejnika	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
335 d.25.5	KNR 4-01 1212-32	Miniowanie rur wodociągowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		10,00 * 2	m	20,000	
				RAZEM	20,000
336 d.25.5	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		10,00 * 2	m	20,000	
				RAZEM	20,000
<b>25.6</b>	<b>45000000-7</b>	<b>ODBOJNICE</b>			
337 d.25.6	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Odbojnice ściennie mocowane na dystansach wykonane z płyty szer 200 mm gr 18 mm	m		
	pom. 0.9	10,00 * 2 - 1,00	m	19,000	
	pom. 0.15	10,77 + 3,01 + 10,77 - 1,00 * 4	m	20,550	
	pom. 0.23	11,60 * 2 - 1,00 * 5	m	18,200	
				RAZEM	57,750



## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Przedmiar	4
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE	4
2 ŚCIANKI DZIAŁOWE I ZAMUROWANIA OTWORÓW DRZWIOWYCH	6
3 NADPROŻA ŻELBETOWE	7
4 POSADZKI	7
5 GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY 0.1	9
6 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0.2	10
7 POMIESZCZENIE SOCJALNE 0.3	11
8 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0.4	12
9 ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0.5	13
10 POCZEKALNIA 0.6	14
11 GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY 0.7	15
12 POKÓJ NAUCZYCIELSKI 0.8	17
13 SEKRETARIAT 0.13	18
14 GABINET DYREKTORA 0.14	19
15 SALA KONFERENCYJNA 0.10	20
16 GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY 0.22	21
17 GABINET BIOFEEDBACK I TRENINGU SŁUCHOWEGO 0.21	22
18 GABINET LOGOPEDYCZNY 0.20	23
19 GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 0.19	24
20 GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY 0.18	25
21 GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY 0.17	26
22 GABINET WCZESNEGO WSPOMAGANIA 0.16	27
23 ŁAZIENKA MĘSKA 0.11	28
24 ŁAZIENKA DAMSKA 0.12	29
25 KORYTARZ - 0.9 ; 0.15 ; 0.23 ; 0.24	30
Spis treści	33