

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45111300-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o	szt.		
d.1	0354-07	powierzchni do 2 m2			
		23	szt.	23,000	
				RAZEM	23,000
2	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	m2		
d.1	0329-02	na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla			
		otworów drzwiowych			
		1,00 * 2,10 * 2	m2	4,200	
	pom. 0.5	1,00 * 2,00	m2	2,000	
				RAZEM	6,200
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na	m2		
d.1	0348-03	zaprawie cementowo-wapiennej			
	pom. 0.19	[5,67 + 2,90] * 3,10	m2	26,567	
	pom. 0.11	1,60 * 2,55	m2	4,080	
		1,30 * 2,55	m2	3,315	
		1,80 * 2,57	m2	4,626	
	pom. 0.12	1,30 * 2,46	m2	3,198	
	pom. 0.5	1,40 * 2,50	m2	3,500	
	pom. 0.9	1,25 * 2,73 * 0,60	m2	2,048	
	pom 0.2	1,40 * 2,85	m2	3,990	
				RAZEM	51,324
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych w wiatrolapie z drzwiami	m2		
d.1	0427-06	analogia			
	pom. 0.24	2,25 * 2,55	m2	5,738	
				RAZEM	5,738
5	KNR 4-01	Rozebranie ścian, z cegieł na zaprawie cementowo-	m3		
d.1	0349-02	wapiennej - dla poszerzenia otworów drzwiowych			
	pom 0.1	0,10 * 2,00 * 0,12	m3	0,024	
	pon.0.2	0,20 * 2,00 * 0,12	m3	0,048	
	pom 0.3	0,10 * 2,00 * 0,12	m3	0,024	
	pom. 0.9	0,30 * 2,73 * 0,40 + 0,10 * 2,73 * 0,40	m3	0,437	
	pom. 0.19	1,00 * 2,10 * 0,40	m3	0,840	
	pom. 0.18	0,10 * 2,10 * 0,40	m3	0,084	
	pom. 0.17	0,10 * 2,10 * 0,40	m3	0,084	
	pom. 0.16	0,10 * 2,10 * 0,40	m3	0,084	
	pom. 0.11	0,10 * 2,10 * 0,40	m3	0,084	
				RAZEM	1,709
6	KNR 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-	m3		
d.1	0349-02	wapiennej			
	pom. 0.10	5,91 * [3,18 + 4,07] / 2 * 0,25	m3	5,356	
	pom. 0.9	2,50 * 3,18 * 0,25	m3	1,988	
	pom. 0.20	2,96 * 2,55 * 0,25	m3	1,887	
				RAZEM	9,231
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
d.1	0818-05				
	pom. 0.16	16,49	m2	16,490	
	pom. 0.17	15,77	m2	15,770	
	pom. 0.18	15,54	m2	15,540	
	pom. 0.19	32,56	m2	32,560	
	pom. 0.20	19,16	m2	19,160	
	pom. 0.21	8,72	m2	8,720	
	pom. 0.22	14,22	m2	14,220	
				RAZEM	122,460
8	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
d.1	0811-07				
	pom 0.1	15,60	m2	15,600	
	pom 0.2	14,86	m2	14,860	
	pom 0.3	10,00	m2	10,000	
	pom 0.4	1,68	m2	1,680	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom 0.5	5,43	m2	5,430	
	pom 0.6	28,87	m2	28,870	
	pom 0.7	20,13	m2	20,130	
	pom 0.8	15,28	m2	15,280	
	pom 0.9	8,31	m2	8,310	
	pom. 0.11	4,79	m2	4,790	
	pom. 0.12	3,46	m2	3,460	
	pom. 0.13	11,93	m2	11,930	
	pom. 0.14	15,56	m2	15,560	
	pom. 0.23	28,39	m2	28,390	
				RAZEM	184,290
9 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - warstwy posadzek	m3		
	pom 0.1	15,60 * 0,24	m3	3,744	
	pom 0.2	14,86 * 0,24	m3	3,566	
	pom 0.3	10,00 * 0,24	m3	2,400	
	pom 0.4	1,68 * 0,24	m3	0,403	
	pom 0.5	5,43 * 0,24	m3	1,303	
	pom 0.6	28,87 * 0,24	m3	6,929	
	pom 0.7	20,13 * 0,24	m3	4,831	
	pom 0.8	15,28 * 0,24	m3	3,667	
	pom 0.9	8,31 * 0,24	m3	1,994	
	pom. 0.10	42,65 * 0,24	m3	10,236	
	pom. 0.11	4,79 * 0,24	m3	1,150	
	pom. 0.12	3,46 * 0,24	m3	0,830	
	pom. 0.13	11,93 * 0,24	m3	2,863	
	pom. 0.14	15,56 * 0,24	m3	3,734	
	pom. 0.15	31,28 * 0,24	m3	7,507	
	pom. 0.16	16,49 * 0,24	m3	3,958	
	pom. 0.17	15,77 * 0,24	m3	3,785	
	pom. 0.18	15,54 * 0,24	m3	3,730	
	pom. 0.19	32,56 * 0,24	m3	7,814	
	pom. 0.20	19,16 * 0,24	m3	4,598	
	pom. 0.21	8,72 * 0,24	m3	2,093	
	pom. 0.22	14,22 * 0,24	m3	3,413	
	pom. 0.23	28,39 * 0,24	m3	6,814	
	pom. 0.24	5,40 * 0,24	m3	1,296	
				RAZEM	92,658
10 d.1	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach	m3		
	pom 0.1	15,60 * 0,40	m3	6,240	
	pom 0.2	14,86 * 0,40	m3	5,944	
	pom 0.3	10,00 * 0,40	m3	4,000	
	pom 0.4	1,68 * 0,40	m3	0,672	
	pom 0.5	5,43 * 0,40	m3	2,172	
	pom 0.6	28,87 * 0,40	m3	11,548	
	pom 0.7	20,13 * 0,40	m3	8,052	
	pom 0.8	15,28 * 0,40	m3	6,112	
	pom 0.9	8,31 * 0,40	m3	3,324	
	pom. 0.10	42,65 * 0,40	m3	17,060	
	pom. 0.11	4,79 * 0,40	m3	1,916	
	pom. 0.12	3,46 * 0,40	m3	1,384	
	pom. 0.13	11,93 * 0,40	m3	4,772	
	pom. 0.14	15,56 * 0,40	m3	6,224	
	pom. 0.15	31,28 * 0,40	m3	12,512	
	pom. 0.16	16,49 * 0,40	m3	6,596	
	pom. 0.17	15,77 * 0,40	m3	6,308	
	pom. 0.18	15,54 * 0,40	m3	6,216	
	pom. 0.19	32,56 * 0,40	m3	13,024	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 0.20	19,16 * 0,40	m3	7,664	
	pom. 0.21	8,72 * 0,40	m3	3,488	
	pom. 0.22	14,22 * 0,40	m3	5,688	
	pom. 0.23	28,39 * 0,40	m3	11,356	
	pom. 0.24	5,40 * 0,40	m3	2,160	
				RAZEM	154,432
11	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek	m2		
d.1	0426-03	nieotynkowanych na wpust lub półwpust - boazerii			
	pom 0.9	10,00 * 2,74	m2	27,400	
	pom. 0.17	[2,78 + 5,67] * 2 * 2,89 - 2,50 * 2,00	m2	43,841	
	pom. 0.18	[2,74 + 5,67] * 2 * 2,89 - 2,50 * 2,00	m2	43,610	
	pom.0.19	[5,65 + 5,86] * 2 * 2,00	m2	46,040	
				RAZEM	160,891
12	KNR 4-01	- usunięcie z parteru budynku gruzu	m3		
d.1	0106-04				
		6,20 * 0,12	m3	0,744	
		51,324 * 0,12	m3	6,159	
		1,709	m3	1,709	
		9,231	m3	9,231	
		122,46 * 0,01	m3	1,225	
		184,29 * 0,02	m3	3,686	
		92,658	m3	92,658	
	boazeria	114,851 * 0,04	m3	4,594	
				RAZEM	120,006
13	KNR 4-01	- usunięcie z parteru budynku ziemi	m3		
d.1	0106-04				
		154,432	m3	154,432	
				RAZEM	154,432
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami	m3		
d.1	0108-11	samowyladowczymi na odległość 5 km			
	0108-12				
		120,165	m3	120,165	
				RAZEM	120,165
15	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na	m3		
d.1	0108-06	odległość 5 km grunt.kat. III			
	0108-08				
		154,696	m3	154,696	
				RAZEM	154,696
2	45262520-2	ŚCIANKI DZIAŁOWE I ZAMUROWANIA OTWORÓW DRZWIOWYCH			
16	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach	m3		
d.2	0304-01	na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami			
	pom 0.1	1,00 * 2,10 * 0,12 * 2	m3	0,504	
	pom 0.2	1,00 * 2,10 * 0,12	m3	0,252	
	pom 0.3	1,00 * 2,10 * 0,12	m3	0,252	
	pom 0.8	1,00 * 2,10 * 0,12	m3	0,252	
	pom. 0.14	1,00 * 2,10 * 0,12	m3	0,252	
				RAZEM	1,512
17	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach	m3		
d.2	0304-02	na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu			
		komórkowego			
	pom 0.2	1,00 * 2,10 * 0,40	m3	0,840	
	pom. 0.19	1,00 * 2,10 * 0,40	m3	0,840	
	pom. 0.20	1,00 * 2,10 * 0,25	m3	0,525	
	pom. 0.21	0,90 * 2,10 * 0,40	m3	0,756	
	pom. 0.22	1,00 * 2,10 * 0,40	m3	0,840	
	pom. 0.11	0,80 * 2,10 * 0,25 * 2	m3	0,840	
	pom. 0.12	1,10 * 2,10 * 0,60	m3	1,386	
				RAZEM	6,027
18	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na	m2		
d.2	0306-02	zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub			
		powierzchni ścian			
	pom. 0.11	1,60 * 2,55 - 0,90 * 2,10 + 0,60 * 1,60	m2	3,150	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 0.12	[1,40 * 2,46] * 2 - 1,00 * 2,00	m2	4,888	
	pom. 0.13	2,46 * 2,85 - 1,00 * 2,10	m2	4,911	
	pom 0.9	2,50 * 3,18	m2	7,950	
	pom.0.19	2,00 * 1,50	m2	3,000	
				RAZEM	23,899
19	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach	m3		
d.2	0304-02	na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego			
	pom. 0.15	[2,97 * 4,01 - 2,00 * 2,10] * 0,25	m3	1,927	
				RAZEM	1,927
3	45262311-4	NADPROŻA ŻELBETOWE			
20	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z	m3		
d.3	0313-02	wykuciem bruzd dla belek			
	poz.1.1	1,86 * 0,18 * 0,30 * 2	m3	0,201	
	poz.1.2	2,98 * 0,12 * 0,13 * 2	m3	0,093	
	poz.1.3	1,50 * 0,25 * 0,10 * 2	m3	0,075	
	poz.1.4	2,49 * 0,18 * 0,13 * 2	m3	0,117	
				RAZEM	0,486
21	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -	m		
d.3	0313-04	dostarczenie i obsadzenie belek stalowych			
	poz.1.1	1,86 * 2	m	3,720	
	poz.1.3	1,50 * 2	m	3,000	
				RAZEM	6,720
22	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -	szt.		
d.3	0313-06	obmurowanie końców belek stalowych - jako oddzielna robota			
	poz.1.1	4	szt.	4,000	
	poz.1.3	4	szt.	4,000	
	poz.1.4	4	szt.	4,000	
				RAZEM	12,000
23	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -	m		
d.3	0313-05	dostarczenie i obsadzenie belek stalowych -			
	poz.1.2	2,98 * 2	m	5,960	
	poz.1.4	2,99 * 2	m	5,980	
				RAZEM	11,940
24	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł -	szt.		
d.3	0313-07	obmurowanie końców belek stalowych - jako oddzielna robota			
	poz.1.2	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR 2-02	Nadproża żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do	m3		
d.3	0210-01	przekroju do 8 - ręczne układanie betonu beton B-25			
	poz.1.5	[0,25 * 0,25] * 2,50	m3	0,156	
				RAZEM	0,156
26	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i	t		
d.3	0290-01	budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm			
	poz.1.5	2,50 / 0,25 * 0,96 / 1000	t	0,010	
				RAZEM	0,010
27	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji	t		
d.3	0290-04	monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm			
	poz.1.5	2,50 * 4 / 1000	t	0,010	
				RAZEM	0,010
4	45262690-4	POSADZKI			
28	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu	m3		
d.4	1101-07	gruntowym gr 30 cm			
	pom 0.1	15,60 * 0,30	m3	4,680	
	pom 0.2	14,86 * 0,30	m3	4,458	
	pom 0.3	10,00 * 0,30	m3	3,000	
	pom 0.4	1,68 * 0,30	m3	0,504	
	pom 0.5	5,43 * 0,30	m3	1,629	
	pom 0.6	28,87 * 0,30	m3	8,661	
	pom 0.7	20,13 * 0,30	m3	6,039	
	pom 0.8	15,28 * 0,30	m3	4,584	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom 0.9	8,31 * 0,30	m3	2,493	
	pom. 0.10	42,65 * 0,30	m3	12,795	
	pom. 0.11	4,79 * 0,30	m3	1,437	
	pom. 0.12	3,46 * 0,30	m3	1,038	
	pom. 0.13	11,93 * 0,30	m3	3,579	
	pom. 0.14	15,56 * 0,30	m3	4,668	
	pom. 0.15	31,28 * 0,30	m3	9,384	
	pom. 0.16	16,49 * 0,30	m3	4,947	
	pom. 0.17	15,77 * 0,30	m3	4,731	
	pom. 0.18	15,54 * 0,30	m3	4,662	
	pom. 0.19	32,56 * 0,30	m3	9,768	
	pom. 0.20	19,16 * 0,30	m3	5,748	
	pom. 0.21	8,72 * 0,30	m3	2,616	
	pom. 0.22	14,22 * 0,30	m3	4,266	
	pom. 0.23	28,39 * 0,30	m3	8,517	
	pom. 0.24	5,40 * 0,30	m3	1,620	
				RAZEM	115,824
29 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z B-10 gr12 cm	m3		
	pom 0.1	15,60 * 0,12	m3	1,872	
	pom 0.2	14,86 * 0,12	m3	1,783	
	pom 0.3	10,00 * 0,12	m3	1,200	
	pom 0.4	1,68 * 0,12	m3	0,202	
	pom 0.5	5,43 * 0,12	m3	0,652	
	pom 0.6	28,87 * 0,12	m3	3,464	
	pom 0.7	20,13 * 0,12	m3	2,416	
	pom 0.8	15,28 * 0,12	m3	1,834	
	pom 0.9	8,31 * 0,12	m3	0,997	
	pom. 0.10	42,65 * 0,12	m3	5,118	
	pom. 0.11	4,79 * 0,12	m3	0,575	
	pom. 0.12	3,46 * 0,12	m3	0,415	
	pom. 0.13	11,93 * 0,12	m3	1,432	
	pom. 0.14	15,56 * 0,12	m3	1,867	
	pom. 0.15	31,28 * 0,12	m3	3,754	
	pom. 0.16	16,49 * 0,12	m3	1,979	
	pom. 0.17	15,77 * 0,12	m3	1,892	
	pom. 0.18	15,54 * 0,12	m3	1,865	
	pom. 0.19	32,56 * 0,12	m3	3,907	
	pom. 0.20	19,16 * 0,12	m3	2,299	
	pom. 0.21	8,72 * 0,12	m3	1,046	
	pom. 0.22	14,22 * 0,12	m3	1,706	
	pom. 0.23	28,39 * 0,12	m3	3,407	
	pom. 0.24	5,40 * 0,12	m3	0,648	
				RAZEM	46,330
30 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 2	m2		
	pom 0.1	15,60	m2	15,600	
	pom 0.2	14,86	m2	14,860	
	pom 0.3	10,00	m2	10,000	
	pom 0.4	1,68	m2	1,680	
	pom 0.5	5,43	m2	5,430	
	pom 0.6	28,87	m2	28,870	
	pom 0.7	20,13	m2	20,130	
	pom 0.8	15,28	m2	15,280	
	pom 0.9	8,31	m2	8,310	
	pom. 0.10	42,65	m2	42,650	
	pom. 0.11	4,79	m2	4,790	
	pom. 0.12	3,46	m2	3,460	
	pom. 0.13	11,93	m2	11,930	
	pom. 0.14	15,56	m2	15,560	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pom. 0.15	31,28	m2	31,280	
	pom. 0.16	16,49	m2	16,490	
	pom. 0.17	15,77	m2	15,770	
	pom. 0.18	15,54	m2	15,540	
	pom. 0.19	32,56	m2	32,560	
	pom. 0.20	19,16	m2	19,160	
	pom. 0.21	8,72	m2	8,720	
	pom. 0.22	14,22	m2	14,220	
	pom. 0.23	28,39	m2	28,390	
	pom. 0.24	5,40	m2	5,400	
				RAZEM	386,080
31	KNR 2-02 d.4 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 15 cm	m2		
		386,08	m2	386,080	
				RAZEM	386,080
32	KNR 2-02 d.4 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 70 mm zatarte na ostro	m2		
		386,08	m2	386,080	
				RAZEM	386,080
5		GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY 0.1			
5.1	45432130-4	PODŁOGA			
33	KNR-W 2-02 d.5.1 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		15,60	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
34	NNRNKB d.5.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		15,60	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
5.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
35	KNR 2-02 d.5.2 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
36	KNR 2-02 d.5.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
5.3	45442300-0	IZOLACJA AKUSTYCZNA			
37	NNRNKB d.5.3 202 2027-05	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym	m2		
		6,00 * 2,65 + 2,60 * 2,65	m2	22,790	
				RAZEM	22,790
38	KNR 2-02 d.5.3 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		22,79	m2	22,790	
				RAZEM	22,790
5.4	45442100-8	STROP			
39	NNRNKB d.5.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		15,60	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
40	NNRNKB d.5.4 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		15,60	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
41	ZKNR C-2 d.5.4 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie;sufiru	m2		
		15,60	m2	15,600	
				RAZEM	15,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.5	45442100-8	ŚCIANY			
42	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
d.5.5	202 1134-02	[6,00 + 2,60] * 2 * 2,65 - [2,60 * 1,60 + 1,00 * 2,10]	m2	39,320	
	ościeża	[2,60 + 1,60 * 2] * 0,30	m2	1,740	
				RAZEM	41,060
43	KNR 0-23	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.5.5	2612-08	[2,60 + 1,60 * 2]	m	5,800	
				RAZEM	5,800
44	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
d.5.5	202 2013-04	[6,00 + 2,60] * 2,65	m2	22,790	
				RAZEM	22,790
45	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
d.5.5	202 2013-01	[6,00 + 2,60] * 2,65 - [2,60 * 1,60 + 1,00 * 2,10]	m2	16,530	
				RAZEM	16,530
46	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
d.5.5	202 2020-01	[2,60 + 1,60 * 2] * 0,30	m2	1,740	
				RAZEM	1,740
47	ZKNR C-2	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
d.5.5	0119-02	41,06	m2	41,060	
				RAZEM	41,060
6		POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0.2			
6.1	45432130-4	PODŁOGA			
48	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
d.6.1	202 1134-01	14,86	m2	14,860	
				RAZEM	14,860
49	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą	m2		
d.6.1	1118-08	14,86	m2	14,860	
				RAZEM	14,860
50	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.6.1	1120-05	[5,50 + 2,60] * 2 - 1,10	m	15,100	
				RAZEM	15,100
6.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
51	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
d.6.2	1015-01	1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
52	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
d.6.2	1017-02	1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
6.3	45442100-8	STROP			
53	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
d.6.3	202 1134-01	14,86	m2	14,860	
				RAZEM	14,860
54	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
d.6.3	202 2015-04	14,86	m2	14,860	
				RAZEM	14,860
55	ZKNR C-2	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropu	m2		
d.6.3	0119-02	14,86	m2	14,860	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,860
6.4	45442100-8	ŚCIANY			
56 d.6.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[5,50 + 2,60] * 2 * 2,65 - [1,00 * 2,10]	m2	40,830	
				RAZEM	40,830
57 d.6.4	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		40,83	m2	40,830	
				RAZEM	40,830
58 d.6.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		40,83	m2	40,830	
				RAZEM	40,830
59 d.6.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		40,83	m2	40,830	
				RAZEM	40,830
7		POMIESZCZENIE SOCJALNE 0.3			
7.1	45431100-8	PODŁOGA			
60 d.7.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
61 d.7.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki układane na klej metodą zwykłą	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
62 d.7.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm - układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		[4,00 + 3,00 + 3,50 + 1,40 + 1,50 + 1,60] - 1,00 * 2	m	13,000	
				RAZEM	13,000
7.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
63 d.7.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
64 d.7.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
7.3	45442100-8	STROP			
65 d.7.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
66 d.7.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
67 d.7.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; STROPU	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
7.4	45442100-8	ŚCIANY			
68 d.7.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[4,00 + 3,00 + 3,50 + 1,40 + 1,50 + 1,60] * 2,85 - 1,00 * 2,10	m2	40,650	
				RAZEM	40,650

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.7.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,62	m	2,620	
				RAZEM	2,620
70 d.7.4	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		40,65	m2	40,650	
	pod glazurę	-[0,60 + 1,60 + 0,60] * 1,50	m2	-4,200	
				RAZEM	36,450
71 d.7.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		36,45	m2	36,450	
				RAZEM	36,450
72 d.7.4	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		36,45	m2	36,450	
				RAZEM	36,450
73 d.7.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
	pod glazurę	[0,60 + 1,60 + 0,60] * 1,50	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
74 d.7.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		4,20	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
75 d.7.4	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
	pod glazurę	1,50 * 4 + 0,60 * 2 + 1,60	m	8,800	
				RAZEM	8,800
8		POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 0.4			
8.1	45431100-8	PODŁOGA			
76 d.8.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		1,68	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
77 d.8.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą	m2		
		1,68	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
78 d.8.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		[1,40 + 1,30] * 2 - 1,00	m	4,400	
				RAZEM	4,400
8.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
79 d.8.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
80 d.8.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
8.3	45442100-8	STROP			
81 d.8.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		1,68	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
82 d.8.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		1,68	m2	1,680	
				RAZEM	1,680

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83 d.8.3	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		1,68	m2	1,680	
				RAZEM	1,680
8.4	45442100-8	ŚCIANY			
84 d.8.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[1,40 + 1,30] * 2 * 2,85 - 1,00 * 2,10	m2	13,290	
				RAZEM	13,290
85 d.8.4	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		13,29	m2	13,290	
	pod glazurę	-[0,40 + 1,30 + 0,40] * 1,50	m2	-3,150	
				RAZEM	10,140
86 d.8.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		10,14	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
87 d.8.4	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		10,14	m2	10,140	
				RAZEM	10,140
88 d.8.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
	pod glazurę	[0,40 + 1,30 + 0,40] * 1,50	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
89 d.8.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		3,15	m2	3,150	
				RAZEM	3,150
90 d.8.4	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
	pod glazurę	1,50 * 4 + 0,40 * 2 + 1,30	m	8,100	
				RAZEM	8,100
9		ŁAZIENKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 0.5			
9.1	45431000-7	PODŁOGA			
91 d.9.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		5,43	m2	5,430	
				RAZEM	5,430
92 d.9.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą	m2		
		5,43	m2	5,430	
				RAZEM	5,430
93 d.9.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych m - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		[1,80 + 3,00] * 2 - 1,10	m	8,500	
				RAZEM	8,500
9.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
94 d.9.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
95 d.9.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone ŁAZIENKOWE	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
9.3	45442100-8	STROP			
96 d.9.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,43	m2	5,430	
				RAZEM	5,430
97 d.9.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		5,43	m2	5,430	
				RAZEM	5,430
98 d.9.3	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		5,43	m2	5,430	
				RAZEM	5,430
9.4	45442100-8	ŚCIANY			
99 d.9.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[3,00 + 1,80] * 2 * 2,85 - 1,00 * 2,00	m2	25,360	
				RAZEM	25,360
100 d.9.4	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		[3,00 + 1,80] * 2 * 0,75	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
101 d.9.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		7,20	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
102 d.9.4	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		7,20	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
103 d.9.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
	pod glazurę	[3,00 + 1,80] * 2 * 2,00 - 1,00 * 2,00	m2	17,200	
				RAZEM	17,200
104 d.9.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		17,20	m2	17,200	
				RAZEM	17,200
105 d.9.4	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
	pod glazurę	2,00 * 6 + 3,00 * 2 + 1,80 + 0,80	m	20,600	
				RAZEM	20,600
10		POCZEKALNIA 0.6			
10.1	45431000-7	PODŁOGA			
106 d.10.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		28,87	m2	28,870	
				RAZEM	28,870
107 d.10.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą	m2		
		28,87	m2	28,870	
				RAZEM	28,870
108 d.10.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		[6,00 + 5,00] * 2 - 1,00 * 4 - 1,25	m	16,750	
				RAZEM	16,750
10.2	45442100-8	STROP			
109 d.10.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		28,87	m2	28,870	
				RAZEM	28,870
110 d.10.2	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		28,87	m2	28,870	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	28,870
111 d.10.2	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		28,87	m2	28,870	
				RAZEM	28,870
10.3	45421141-4	ŚCIANKA DZIAŁOWA			
112 d.10.3	NNRNKB 202 2022-01	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo	m2		
		5,68 * 2,85 - 1,00 * 2,00	m2	14,188	
				RAZEM	14,188
113 d.10.3	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr 10 cm	m2		
		5,68 * 2,85 - 1,00 * 2,00	m2	14,188	
				RAZEM	14,188
10.4	45442000-7	SCIANY			
114 d.10.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[5,91 + 5,10] * 2 * 2,85 - [1,00 * 2,10 * 5 + 1,40 * 2,10]	m2	49,317	
				RAZEM	49,317
115 d.10.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,40 + 2,10 * 2 + 1,00 * 2,10 * 2	m	9,800	
				RAZEM	9,800
116 d.10.4	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		5,91 * 2,85 - 1,00 * 2,10	m2	14,744	
				RAZEM	14,744
117 d.10.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		[5,91 * 2,85 + 5,10 * 2,85 * 2] - [1,00 * 2,00 * 4 + 1,40 * 2,00]	m2	35,114	
				RAZEM	35,114
118 d.10.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		34,458	m2	34,458	
				RAZEM	34,458
119 d.10.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		14,088 + 34,458	m2	48,546	
				RAZEM	48,546
11		GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY 0.7			
11.1	45432110-8	PODŁOGA			
120 d.11.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
121 d.11.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
11.2	45442300-0	IZOLACJA AKUSTYCZNA			
122 d.11.2	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach	m2		
		3,46 * 2,85 + 5,80 * 2,85 - 1,00 * 2,10	m2	24,291	
				RAZEM	24,291
123 d.11.2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m2		
		24,291	m2	24,291	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,291
124 d.11.2	KNR 2-02 2006-03	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m2		
		24,291	m2	24,291	
				RAZEM	24,291
11.3	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
125 d.11.3	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
126 d.11.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
11.4	45442000-7	STROP			
127 d.11.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
128 d.11.4	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłóży z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
129 d.11.4	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		20,13	m2	20,130	
				RAZEM	20,130
11.5	45442000-7	ŚCIANY			
130 d.11.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[5,80 + 3,50 + 5,91 + 3,90] * 2,85 - [2,60 * 1,60 + 1,68 * 1,60 + 1,00 * 2,45 + 1,00 * 2,10]	m2	43,066	
				RAZEM	43,066
131 d.11.5	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,60 * 1,60 * 2 + 2,65 * 2	m	13,620	
				RAZEM	13,620
132 d.11.5	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłóży ponad 5 m2	m2		
		3,46 * 2,85 + 5,80 * 2,85 - 1,00 * 2,10	m2	24,291	
				RAZEM	24,291
133 d.11.5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłóży z tynku w pomieszczeniach o pow. podłóży ponad 5 m2	m2		
		[3,90 + 5,80] * 2,85 - [2,60 * 1,60 + 1,68 * 1,60 + 1,00 * 2,00]	m2	18,797	
				RAZEM	18,797
134 d.11.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		18,797	m2	18,797	
				RAZEM	18,797
135 d.11.5	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłóży z tynku	m2		
		[2,60 + 1,60 * 2 + 1,68 + 1,60] * 0,30	m2	2,724	
				RAZEM	2,724
136 d.11.5	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		24,291 + 18,797 + 2,724	m2	45,812	
				RAZEM	45,812

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12		POKÓJ NAUCZYCIELSKI 0.8			
12.1	45432110-8	PODŁOGA			
137 d.12.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		15,28	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
138 d.12.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		15,28	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
12.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
139 d.12.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
140 d.12.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
12.3	45442000-7	STROP			
141 d.12.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		15,28	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
142 d.12.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		15,28	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
143 d.12.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		15,28	m2	15,280	
				RAZEM	15,280
12.4	45442000-7	SCIANY			
144 d.12.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[3,05 + 4,99] * 2 * 2,85 - [1,80 * 1,50 + 1,00 * 2,10]	m2	41,028	
				RAZEM	41,028
145 d.12.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,80 + 1,50 * 2	m	4,800	
				RAZEM	4,800
146 d.12.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		41,028	m2	41,028	
				RAZEM	41,028
147 d.12.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		[1,80 + 1,50 * 2] * 0,30	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
148 d.12.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		41,028 + 1,44	m2	42,468	
				RAZEM	42,468
149 d.12.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		42,828	m2	42,828	
				RAZEM	42,828

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13		SEKRETARIAT 0.13			
13.1	45432110-8	PODŁOGA			
150 d.13.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		11,93	m2	11,930	
				RAZEM	11,930
151 d.13.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		11,93	m2	11,930	
				RAZEM	11,930
13.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
152 d.13.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
153 d.13.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
13.3	45442000-7	STROP			
154 d.13.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		11,93	m2	11,930	
				RAZEM	11,930
155 d.13.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		11,93	m2	11,930	
				RAZEM	11,930
156 d.13.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		11,93	m2	11,930	
				RAZEM	11,930
13.4	45442000-7	ŚCIANY			
157 d.13.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[2,46 + 4,86] * 2 * 2,85 - [1,80 * 1,50 + 1,00 * 2,10 * 3]	m2	32,724	
				RAZEM	32,724
158 d.13.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		[2,46 + 4,86] * 2 * 2,85 - [1,80 * 1,50 + 1,00 * 2,10 * 3]	m2	32,724	
				RAZEM	32,724
159 d.13.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		[1,80 + 1,50 * 2] * 0,30	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
160 d.13.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		32,724 + 1,44	m2	34,164	
				RAZEM	34,164
161 d.13.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		34,164	m2	34,164	
				RAZEM	34,164
14		GABINET DYREKTORA 0.14			
14.1	45432110-8	PODŁOGA			
162 d.14.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.14.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
14.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
164 d.14.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
165 d.14.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
14.3	45442000-7	STROP			
166 d.14.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
167 d.14.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
168 d.14.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		15,56	m2	15,560	
				RAZEM	15,560
14.4	45442000-7	ŚCIANY			
169 d.14.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[3,14 + 4,97] * 2 * 2,85 - [1,80 * 1,50 + 1,00 * 2,10]	m2	41,427	
				RAZEM	41,427
170 d.14.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,80 + 1,50 * 2	m	4,800	
				RAZEM	4,800
171 d.14.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		41,427	m2	41,427	
				RAZEM	41,427
172 d.14.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		[1,80 + 1,50 * 2] * 0,30	m2	1,440	
				RAZEM	1,440
173 d.14.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		41,028 + 1,44	m2	42,468	
				RAZEM	42,468
174 d.14.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		41,427 + 1,44	m2	42,867	
				RAZEM	42,867
15		SALA KONFERENCYJNA 0.10			
15.1	45432110-8	PODŁOGA			
175 d.15.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		42,65	m2	42,650	
				RAZEM	42,650
176 d.15.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		42,65	m2	42,650	
				RAZEM	42,650
177 d.15.1	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin DYWANOWYCH	m2		
		42,65	m2	42,650	
				RAZEM	42,650
178 d.15.1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przysienne drewniane	m		
		[5,91 + 7,27] * 2 - 1,00	m	25,360	
				RAZEM	25,360
15.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
179 d.15.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
180 d.15.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
15.3	45442000-7	STROP			
181 d.15.3	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
		42,65	m2	42,650	
				RAZEM	42,650
182 d.15.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		42,65	m2	42,650	
				RAZEM	42,650
183 d.15.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		42,65	m2	42,650	
				RAZEM	42,650
184 d.15.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		42,65	m2	42,650	
				RAZEM	42,650
15.4	45442000-7	ŚCIANY			
185 d.15.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[5,91 + 7,27] * 2 * 3,00 - 1,00 * 2,10	m2	76,980	
				RAZEM	76,980
186 d.15.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		3,00 * 4 + 1,00 + 2,10 * 2	m	17,200	
				RAZEM	17,200
187 d.15.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		76,98	m2	76,980	
				RAZEM	76,980
188 d.15.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		76,98	m2	76,980	
				RAZEM	76,980
189 d.15.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		76,98	m2	76,980	
				RAZEM	76,980

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16		GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY 0.22			
16.1	45432110-8	PODŁOGA			
190 d.16.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
191 d.16.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
16.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
192 d.16.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
193 d.16.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
16.3	45442000-7	STROP			
194 d.16.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
195 d.16.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
196 d.16.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		14,22	m2	14,220	
				RAZEM	14,220
16.4	45442000-7	ŚCIANY			
197 d.16.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		$[2,73 + 5,23] * 2 * 2,78 - [1,00 * 2,10 + 1,80 * 1,50 + 1,15 * 1,20 * 2]$	m2	36,698	
				RAZEM	36,698
198 d.16.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$1,80 + 1,50 * 2 + [1,15 + 1,20 * 2] * 2 + 1,00 + 2,10 * 2$	m	17,100	
				RAZEM	17,100
199 d.16.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		36,698	m2	36,698	
				RAZEM	36,698
200 d.16.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		$[1,80 + 1,50 * 2] * 0,30 + [1,15 + 1,20 * 2] * 0,30 * 2$	m2	3,570	
				RAZEM	3,570
201 d.16.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		36,698 + 3,57	m2	40,268	
				RAZEM	40,268
202 d.16.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		40,268	m2	40,268	
				RAZEM	40,268

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17		GABINET BIOFEEDBACK I TRENINGU SŁUCHOWEGO 0.21			
17.1	45432110-8	PODŁOGA			
203 d.17.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		8,72	m2	8,720	
				RAZEM	8,720
204 d.17.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		8,72	m2	8,720	
				RAZEM	8,720
17.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
205 d.17.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
206 d.17.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
17.3	45442000-7	STROP			
207 d.17.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		8,72	m2	8,720	
				RAZEM	8,720
208 d.17.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		8,72	m2	8,720	
				RAZEM	8,720
209 d.17.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		8,72	m2	8,720	
				RAZEM	8,720
17.4	45442000-7	ŚCIANY			
210 d.17.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[2,69 + 3,25] * 2 * 2,60 - [1,60 * 1,20 + 1,00 * 2,10]	m2	26,868	
				RAZEM	26,868
211 d.17.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,60 + 1,20 * 2 + 1,00 + 2,10 * 2	m	9,200	
				RAZEM	9,200
212 d.17.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		26,868	m2	26,868	
				RAZEM	26,868
213 d.17.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		[1,60 + 1,20 * 2] * 0,30	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
214 d.17.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		26,868 + 1,20	m2	28,068	
				RAZEM	28,068
215 d.17.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		26,068	m2	26,068	
				RAZEM	26,068

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18		GABINET LOGOPEDYCZNY 0.20			
18.1	45432110-8	PODŁOGA			
216 d.18.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		19,16	m2	19,160	
				RAZEM	19,160
217 d.18.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		19,16	m2	19,160	
				RAZEM	19,160
18.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
218 d.18.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
219 d.18.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
18.3	45442000-7	STROP			
220 d.18.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		19,16	m2	19,160	
				RAZEM	19,160
221 d.18.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		19,16	m2	19,160	
				RAZEM	19,160
222 d.18.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		19,16	m2	19,160	
				RAZEM	19,160
18.4	45442000-7	ŚCIANY			
223 d.18.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[2,96 + 6,80] * 2 * 2,55 - [1,60 * 1,20 * 3 + 1,00 * 2,10]	m2	41,916	
				RAZEM	41,916
224 d.18.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		[1,60 + 1,20 * 2] * 3 + 1,00 + 2,10 * 2	m	17,200	
				RAZEM	17,200
225 d.18.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		41,916	m2	41,916	
				RAZEM	41,916
226 d.18.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		[1,60 + 1,20 * 2] * 3 * 0,30	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
227 d.18.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		41,916 + 3,60	m2	45,516	
				RAZEM	45,516
228 d.18.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		45,516	m2	45,516	
				RAZEM	45,516

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19		GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 0.19			
19.1	45432100-5	PODŁOGA SPORTOWA			
229 d.19.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje z folii amortyzującej - poziome podposadzkowe	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
230 d.19.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje gr 15 mm poziome na sucho z pianki	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
231 d.19.1	KNR 2-02 0611-03	Izolacje z płyt OSB gr 25 mm poziome Krotność = 2	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
232 d.19.1	KNR W-02 0101-04	Wykonanie warstwy szepnej na powierzchni z płyt OSB	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
233 d.19.1	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin z laminatu sportowego o grubości 4 mm	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
234 d.19.1	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykładzin z laminatu sportowego o grubości 4 mm	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
235 d.19.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		[5,67 + 5,65] * 2 - 1,00 * 2	m	20,640	
				RAZEM	20,640
236 d.19.1		Wykonanie włazu do piwnicy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
237 d.19.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
238 d.19.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
19.3	45442000-7	STROP			
239 d.19.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
240 d.19.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
241 d.19.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		32,56	m2	32,560	
				RAZEM	32,560
19.4	45442000-7	ŚCIANY			
242 d.19.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[5,65 + 5,67] * 2 * 1,10	m2	24,904	
				RAZEM	24,904

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
243 d.19.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		1,60 + 1,20 * 2 + 2,38 + 2,00 * 2	m	10,380	
				RAZEM	10,380
244 d.19.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		24,904	m2	24,904	
				RAZEM	24,904
245 d.19.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		29,904	m2	29,904	
				RAZEM	29,904
246 d.19.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		29,904	m2	29,904	
				RAZEM	29,904
247 d.19.4	NNRNKB 202 1136-01 analogia	OBŁOŻENIE ŚCIAN PANELAMI MIĘKKIMI na wys 2,00 m	m2		
		[5,65 + 5,67] * 2 * 2,00 - 1,00 * 2,00 * 2	m2	41,280	
		[2,00 * 2] * 0,40	m2	1,600	
				RAZEM	42,880
248 d.19.4	KNR 2-02 1215-02 analogia	Kratki wentylacyjne osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,2 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19.5	45422000-1	PODKONSTRUKCJA POD HUŚTAWKĘ TERAPEUTYCZNA			
249 d.19.5	KNR 2-02 0407-05	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		[0,14 * 0,14] * 2,80 * 2	m3 drew	0,110	
				RAZEM	0,110
250 d.19.5	KNR 2-02 0406-05	Belka główna 14 * 20 cm ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m3 drew		
		[0,14 * 0,20] * 5,63	m3 drew	0,158	
				RAZEM	0,158
20		GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY 0.18			
20.1	45432110-8	PODŁOGA			
251 d.20.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		15,54	m2	15,540	
				RAZEM	15,540
252 d.20.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		15,54	m2	15,540	
				RAZEM	15,540
20.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
253 d.20.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
254 d.20.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,100
20.3	45442000-7	STROP			
255 d.20.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		15,54	m2	15,540	
				RAZEM	15,540
256 d.20.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		15,54	m2	15,540	
				RAZEM	15,540
257 d.20.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		15,54	m2	15,540	
				RAZEM	15,540
20.4	45442000-7	ŚCIANY			
258 d.20.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2,74 * 2,60 - 1,00 * 2,10 + 3,63 * 2,60 * 2 + 2,00 * [2,89 + 2,60] / 2 * 2 + 2,74 * 2,89 - 2,50 * 2,00	m2	37,799	
				RAZEM	37,799
259 d.20.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,50 + 2,00 + 1,00 + 2,10 * 2	m	9,700	
				RAZEM	9,700
260 d.20.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		37,799	m2	37,799	
				RAZEM	37,799
261 d.20.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		[2,50 + 2,00 * 2] * 0,30	m2	1,950	
				RAZEM	1,950
262 d.20.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		37,799 + 1,395	m2	39,194	
				RAZEM	39,194
263 d.20.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		39,194	m2	39,194	
				RAZEM	39,194
21		GABINET PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNY 0.17			
21.1	45432100-5	PODŁOGA			
264 d.21.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje akustyczna pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		15,77	m2	15,770	
				RAZEM	15,770
265 d.21.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		15,77	m2	15,770	
				RAZEM	15,770
21.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
266 d.21.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
267 d.21.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
21.3	45442000-7	STROP			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
268 d.21.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		15,77	m2	15,770	
				RAZEM	15,770
269 d.21.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		15,77	m2	15,770	
				RAZEM	15,770
270 d.21.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		15,77	m2	15,770	
				RAZEM	15,770
21.4	45442000-7	ŚCIANY			
271 d.21.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		2,78 * 2,60 - 1,00 * 2,10 + 3,63 * 2,60 * 2 + 2,00 * [2,89 + 2,60] / 2 * 2 + 2,78 * 2,89 - 2,50 * 2,00	m2	38,018	
				RAZEM	38,018
272 d.21.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,50 + 2,00 * 2 + 1,00 + 2,10 * 2	m	11,700	
				RAZEM	11,700
273 d.21.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		38,018	m2	38,018	
				RAZEM	38,018
274 d.21.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		[2,50 + 2,00 * 2] * 0,30	m2	1,950	
				RAZEM	1,950
275 d.21.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		38,018 + 1,95	m2	39,968	
				RAZEM	39,968
276 d.21.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		45,791	m2	45,791	
				RAZEM	45,791
22		GABINET WCZESNEGO WSPOMAGANIA 0.16			
22.1	45432100-5	PODŁOGA			
277 d.22.1	KNR-W 2-02 0610-03 analogia	Izolacje pod panele podłogowe poziome na sucho	m2		
		16,49	m2	16,490	
				RAZEM	16,490
278 d.22.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasa ścieralności AC5	m2		
		16,49	m2	16,490	
				RAZEM	16,490
22.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
279 d.22.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		1,00 + 2,10 * 2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
280 d.22.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,00 * 2,10	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
22.3	45442000-7	STROP			
281 d.22.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16,49	m2	16,490	
				RAZEM	16,490
282 d.22.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		16,49	m2	16,490	
				RAZEM	16,490
283 d.22.3	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		16,49	m2	16,490	
				RAZEM	16,490
22.4	45442000-7	ŚCIANY			
284 d.22.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		$[2,91 + 5,67] * 2 * 3,08 - [2,50 * 2,00 + 1,00 * 2,10]$	m2	45,753	
				RAZEM	45,753
285 d.22.4	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		$2,50 + 2,00 * 2 + 1,00 + 2,10 * 2$	m	11,700	
				RAZEM	11,700
286 d.22.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		45,753	m2	45,753	
				RAZEM	45,753
287 d.22.4	NNRNKB 202 2020-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku	m2		
		$[2,50 + 2,00 * 2] * 0,30$	m2	1,950	
				RAZEM	1,950
288 d.22.4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		$45,753 + 1,95$	m2	47,703	
				RAZEM	47,703
289 d.22.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		47,703	m2	47,703	
				RAZEM	47,703
23		ŁAZIENKA MĘSKA 0.11			
23.1	45431000-7	PODŁOGA			
290 d.23.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		4,79	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
291 d.23.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą	m2		
		4,79	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
292 d.23.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		$[1,00 + 1,6] * 2 - 1,00 + 0,80 + 0,60 * 2 + 0,12 + 0,90 + 1,40 + 2,10 + 1,80 - 1,00 * 2$	m	10,520	
				RAZEM	10,520
23.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
293 d.23.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		$[1,00 + 2,10 * 2] * 2$	m	10,400	
				RAZEM	10,400
294 d.23.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone ŁAZIENKOWE	m2		
		$1,00 * 2,10 * 2$	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
23.3	45442000-7	STROP			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
295 d.23.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		4,79	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
296 d.23.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		4,79	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
297 d.23.3	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		4,79	m2	4,790	
				RAZEM	4,790
23.4	45442000-7	ŚCIANY			
298 d.23.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		$[1,00 + 1,62] * 2 * 2,55 + [1,62 + 2,10] * 2 * 2,55 + [0,60 * 2 + 0,12] * 1,50$	m2	34,314	
				RAZEM	34,314
299 d.23.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		$[1,00 + 1,60] * 2 * 0,45 + [1,40 * 2,10] * 2 * 0,45$	m2	4,986	
				RAZEM	4,986
300 d.23.4	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		4,986	m2	4,986	
				RAZEM	4,986
301 d.23.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		$[1,00 + 1,62] * 2 * 2,00 - 1,00 * 2$	m2	8,480	
		$[1,62 + 2,10] * 2 * 2,00 - 1,00 * 2,00 * 2 + [0,60 * 2 + 0,12] * 1,50 + 0,12 * 0,60 + 0,40 * 2,00$	m2	13,732	
	ościeża	$[0,40 * 2,00] * 2$	m2	1,600	
				RAZEM	23,812
302 d.23.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		23,812	m2	23,812	
				RAZEM	23,812
303 d.23.4	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		$2,00 * 14 + 1,50 * 2 + 0,60 * 2$	m	32,200	
				RAZEM	32,200
24		ŁAZIENKA DAMSKA 0.12			
24.1	45431000-7	PODŁOGA			
304 d.24.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		3,46	m2	3,460	
				RAZEM	3,460
305 d.24.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą	m2		
		3,46	m2	3,460	
				RAZEM	3,460
306 d.24.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		$1,40 * 2 + 1,48 * 2 + [1,00 + 1,40] * 2 - 1,00 - 2$	m	7,560	
				RAZEM	7,560
24.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
307 d.24.2	KNR 2-02 1015-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie	m		
		$[1,00 + 2,10 * 2] * 2$	m	10,400	
				RAZEM	10,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
308 d.24.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone ŁAZIENKOWE	m2		
		1,00 * 2,10 * 2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
24.3	45442000-7	STROP			
309 d.24.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		3,46	m2	3,460	
				RAZEM	3,460
310 d.24.3	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		3,46	m2	3,460	
				RAZEM	3,460
311 d.24.3	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		3,46	m2	3,460	
				RAZEM	3,460
24.4	45442000-7	SCIANY			
312 d.24.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		[1,00 + 1,40] * 2 * 2,55 + [1,40 + 1,48] * 2 * 2,55 - 1,00 * 2,10 * 3	m2	20,628	
				RAZEM	20,628
313 d.24.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		[1,00 + 1,40] * 2 * 0,45 + [1,40 + 1,48] * 2 * 0,45	m2	4,752	
				RAZEM	4,752
314 d.24.4	KNR 13-12 1301-03	Malowanie dwukrotne tynków farbą mineralną do pomieszczeń mokrych	m2		
		4,752	m2	4,752	
				RAZEM	4,752
315 d.24.4	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		[1,00 + 1,40] * 2 * 2,00 + [1,40 + 1,48] * 2 * 2,00 - 1,00 * 2,00 * 2 + 0,40 * 2,00 * 2 + 1,00 * 0,40	m2	19,120	
				RAZEM	19,120
316 d.24.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m2		
		19,12	m2	19,120	
				RAZEM	19,120
317 d.24.4	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m		
		2,00 * 12	m	24,000	
				RAZEM	24,000
25		KORYTARZ - 0.9 ; 0.15 ; 0.23 ; 0.24			
25.1	45431000-7	PODŁOGA			
318 d.25.1	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 100 mm zatarte na ostro	m2		
	pom. 0.15	0	m2	0,000	
				RAZEM	0,000
319 d.25.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
	pom. 0.9	8,31	m2	8,310	
	pom. 0.15	31,28	m2	31,280	
	pom. 0.23	28,39	m2	28,390	
	pom. 0.24	5,40	m2	5,400	
				RAZEM	73,380
320 d.25.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; układane na klej metodą zwykłą	m2		
		73,38	m2	73,380	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	73,380
321 d.25.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
	pom 0.9	10,00 * 2 - 1,00	m	19,000	
	pom. 0.15	10,77 * 2 + 3,01 + 2,97 + 3,01 - 1,00 * 5 - 2,00 * 2	m	21,530	
	pom. 0.23	11,60 * 2 - 1,00 * 5 - 1,60	m	16,600	
	pom. 0.24	2,40 * 2	m	4,800	
				RAZEM	61,930
25.2	45421131-1	STOLARKA DRZWIOWA			
322 d.25.2	NNRNKB 202 1026-06 analogia	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych dymoszczelne przeszklone	m2		
		1,30 * 2,10	m2	2,730	
				RAZEM	2,730
25.3		ŚCIANKA DZIAŁOWA przedsionka			
323 d.25.3	KNR-W 2-02 1040-05	Ścianki aluminiowe z drzwiami dwuskrzydłowymi i naświetlem	m2		
	pom. 0.24	2,20 * 2,85	m2	6,270	
				RAZEM	6,270
25.4	45442000-7	STROP			
324 d.25.4	NNRNKB 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
	0.15	31,28	m2	31,280	
				RAZEM	31,280
325 d.25.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
	pom 0.9	8,31	m2	8,310	
	pom. 0.23	28,39	m2	28,390	
	pom. 0.24	5,40	m2	5,400	
	0.15	31,28	m2	31,280	
				RAZEM	73,380
326 d.25.4	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		73,38	m2	73,380	
				RAZEM	73,380
327 d.25.4	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; stropów	m2		
		73,38	m2	73,380	
				RAZEM	73,380
25.5	45442000-7	ŚCIANY			
328 d.25.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
	pom 0.9	[10,00 * 2,74] * 2 - 1,00 * 2,10	m2	52,700	
	pom. 0.15	10,77 * 3,00 * 2 + 2,89 * 3,00 * 2 - [1,00 * 2,10 * 5 + 1,30 * 2,10 + 1,51 * 2,01]	m2	65,695	
	strona od warsztatów	2,89 * 4,07 - 1,30 * 2,10	m2	9,032	
	pom. 0.23	[11,60 + 2,20] * 2 * 2,59 - [1,00 * 2,10 * 5 + 1,30 * 2,10 + 1,51 * 2,01]	m2	55,219	
	pom. 0.24	[2,40 * 2] * 2,59	m2	12,432	
				RAZEM	195,078
329 d.25.5	KNR 0-23 2612-08	- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
	pom.0.9	2,74 * 4	m	10,960	
	pom.0.15	[1,30 + 2,10 * 2] * 2 + [1,00 + 2,10 * 2] * 5 + 1,51 + 2,01 * 2 + 3,00	m	45,530	
	pom.0.23	[1,00 + 2,10 * 2] * 5 + 1,51 + 2,01 * 2 + 2,59 * 2	m	36,710	
				RAZEM	93,200
330 d.25.5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		195,078	m2	195,078	
				RAZEM	195,078

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
331 d.25.5	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		195,078	m2	195,078	
				RAZEM	195,078
332 d.25.5	ZKNR C-2 0119-02	Malowanie farbą akrylową dwukrotnie; ścian	m2		
		195,078	m2	195,078	
				RAZEM	195,078
333 d.25.5	KNR 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego przed malowaniem ścian	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
334 d.25.5	KNR 2-15 0419-03	Grzejniki stalowe dwupłytkowe - ponowny montaż grzejnika	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
335 d.25.5	KNR 4-01 1212-32	Miniowanie rur wodociągowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		10,00 * 2	m	20,000	
				RAZEM	20,000
336 d.25.5	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		10,00 * 2	m	20,000	
				RAZEM	20,000
25.6	45000000-7	ODBOJNICE			
337 d.25.6	KNR-W 2-02 1124-07 analogia	Odbojnice ściennie mocowane na dystansach wykonane z płyty szer 200 mm gr 18 mm	m		
	pom. 0.9	10,00 * 2 - 1,00	m	19,000	
	pom. 0.15	10,77 + 3,01 + 10,77 - 1,00 * 4	m	20,550	
	pom. 0.23	11,60 * 2 - 1,00 * 5	m	18,200	
				RAZEM	57,750

