

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI Remont posadzki w budynku magazynowym
 ADRES INWESTYCJI 16-100 Sokółka ul. Torowa 12
 INWESTOR Powiat Sokólski
 ADRES INWESTORA 16- 100 Sokółka ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
 BRANŻA budowlana,

DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]..... % R+S

Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

Ip	Podstawa wyceny	Opis	j.m.	ilość
1.1.	KNR 0401 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm – skucie posadzki grubości 5 cm	m ³	15.000
2.1.	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie gruzu z parteru budynku	m ³	15.000
3.1.	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m ³	15.000
4.1.	KNR 0202 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej – izolacja pozioma podposadzkowa	m ²	300.000
5.1.	KNR 19-01 0624-0700	Izolacja szczelin dylatacyjnych Pionowe, taśma dylatacyjna PCV z zabetonowaniem o szer. 115 Analogia dylatacja obwodowa płyty betonowej z pianki dylatacyjnej o wysokości 10 cm	m	107.320
6.1.	KNNR 2 1201-0100	Podkłady. Podkłady betonowe beton lekki zwykły. Analogia- płyta betonowa grubości 8 cm z betonu B-20 zbrojonego włóknami polipropylenowymi – beton polerowany	m ³	24.000