

Przedmiar robót poprawiony

NAZWA INWESTYCJI Remont posadzki w budynku magazynowym
ADRES INWESTYCJI: 16-100 Sokółka ul. Torowa 12
INWESTOR: Powiat Sokółski
ADRES INWESTORA: 16- 100 Sokółka ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
BRANŻA: budowlana,

DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]..... % R+S

Zysk[Z] R+S+Kp(R+S)

		Opis	j.m.	ilość
1.1.	KNR 4-01-0609-0100 analogia	Oczyszczanie (odkurzenie) z resztek pyłu i innych zanieczyszczeń powierzchni posadzki po frezowaniu	m ²	300.000
2.1.	KNR-W 4-01 0203-08 analogia	Miejscowa naprawa powierzchni betonu zaprawa do napraw betonów C25/30	m ³	6.000
3.1.	KNR 0202 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej – izolacja pozioma podposadzkowa	m ²	300.000
4.1.	KNR 19-01 0624-0700	Izolacja szczelin dylatacyjnych Pionowe, taśma dylatacyjna PCV z zabetonowaniem o szer. 115 Analogia dylatacja obwodowa płyty betonowej z pianki dylatacyjnej o wysokości 10 cm	m	107.320
5.1.	KNNR 2 1201-0100	Podkłady. Podkłady betonowe beton lekki zwykły. Analogia- płyta betonowa grubości 8 cm z betonu B-20 zbrojonego włóknami polipropylenowymi – beton polerowany	m ³	24.000