

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont i wyposażenie pomieszczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Dąbrowie Białostockiej
ADRES INWESTYCJI : Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Tysiąclecia Państwa Polskiego 24A
16-200 Dąbrowa Białostocka
INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Sokółce
ADRES INWESTORA : ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Bogusław Kozioł
DATA OPRACOWANIA : 14-12-2020r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14-12-2020r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna					
1		Prace przygotowawcze i rozbiórkowe			
d.1	analiza indywidualna	Demontaż istniejącego wyposażenia - 7 pomieszczeń (w tym wyposażenie do ponownego montażu)	kpl		
		7	kpl	7,00	
				RAZEM	7,00
2	KNR 2-05 d.1 0904-04 poz. zast	Oslona karniszy - demontaż karniszy [wsp. do M=0 i S=0] 3,48+3,40+3,40+3,20+3,92+3,97+1,78	m m	 23,15	
				RAZEM	23,15
d.1	analiza indywidualna	Koszty utylizacji zdemontowanego wyposażenia, nie nadającego się do ponownego użycia (wskazane przez Zamawiającego/Użytkownika) - 7 pomieszczeń	kpl		
		7	kpl	7,00	
				RAZEM	7,00
2		Prace tynkarsko - malarskie			
4	KNR 4-01 d.2 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2 - przyjęto 3% pow. stropów Krotność = 0,03	m ²		
	pom. nr 1	6,20*3,48	m ²	21,58	
	pom. nr 2	5,60*3,40	m ²	19,04	
	pom. nr 3	5,55*3,40	m ²	18,87	
	pom. nr 4	5,60*3,20	m ²	17,92	
	pom. nr 5	5,51*3,92	m ²	21,60	
	pom. nr 6	5,52*3,97	m ²	21,91	
	komunikacja	1,78*11,84	m ²	21,08	
				RAZEM	142,00
5	KNR 4-01 d.2 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o pow.odbicia do 5 m2 - przyjęto 15% pow. cian Krotność = 0,15	m ²		
	pom. nr 1	[6,20+3,48]*2*2,72	m ²	52,66	
	okna	-[1,50*2,60]	m ²	-3,90	
	drzwi	-[2,05*0,90]	m ²	-1,85	
	glefy:	[1,50*2+2,60]*0,20+[2,05*2+0,90]*0,10	m ²	1,62	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	48,53	
	pom. nr 2	[5,60+3,40]*2*2,72	m ²	48,96	
	okna	-[1,50*2,60]	m ²	-3,90	
	drzwi	-[2,05*0,90]	m ²	-1,85	
	glefy:	[1,50*2+2,60]*0,20+[2,05*2+0,90]*0,10	m ²	1,62	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	44,83	
	pom. nr 3	[5,55+3,40]*2*2,72	m ²	48,69	
	okna	-[1,50*2,60]	m ²	-3,90	
	drzwi	-[2,05*0,90]	m ²	-1,85	
	glefy:	[1,50*2+2,60]*0,20+[2,05*2+0,90]*0,10	m ²	1,62	
		C (suma częściowa)		-----	
			m ²	44,56	
	pom. nr 4	[5,60+3,20+1,35+0,60+0,12*2]*2*2,72	m ²	59,79	
	okna	-[1,50*1,80]	m ²	-2,70	
	drzwi	-[2,05*0,90]	m ²	-1,85	
	glefy:	[1,50*2+2,60]*0,20+[2,05*2+0,90]*0,10	m ²	1,62	
		D (suma częściowa)		-----	
			m ²	56,86	
	pom. nr 5	[5,51+3,92]*2*2,72	m ²	51,30	
	okna	-[1,50*2,60]	m ²	-3,90	
	drzwi	-[2,05*0,90]	m ²	-1,85	
	glefy:	[1,50*2+2,60]*0,20+[2,05*2+0,90]*0,10	m ²	1,62	
		E (suma częściowa)		-----	
			m ²	47,17	
	pom. nr 6	[5,52+3,97]*2*2,72	m ²	51,63	
	okna	-[1,50*2,60]	m ²	-3,90	
	drzwi	-[2,05*0,90]	m ²	-1,85	
	glefy:	[1,50*2+2,60]*0,20+[2,05*2+0,90]*0,10	m ²	1,62	
		F (suma częściowa)		-----	
			m ²	47,50	
	komunikacja	[1,78+11,84]*2*2,72	m ²	74,09	
	okna	-[0,60*1,20]	m ²	-0,72	
	drzwi	-[2,05*0,90]*6	m ²	-11,07	
	glefy:	[0,60*2+2,60]*0,20+[2,05*2+0,90]*6*0,10	m ²	3,76	
		G (suma częściowa)		-----	
			m ²	66,06	
				RAZEM	355,51

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głęboko penetrującymi na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych - powierzchnie poziome - stropy poz.4	m ²		
			m ²	142,00	
				RAZEM	142,00
7	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głęboko penetrującymi na bazie wodnej dyspersji żywic polimerowych - powierzchnie pionowe poz.5	m ²		
			m ²	355,51	
				RAZEM	355,51
8	KNR 4-01 d.2 0711-13	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciąg.,biegach i spocznik.na podł.z cegły i pust. (do 1m2 w 1 miej.) - przyjęto 5% pow. stropów Krotność = 0,05 poz.4	m ²		
			m ²	142,00	
				RAZEM	142,00
9	KNR 4-01 d.2 0711-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.) - przyjęto 5% pow. ścian Krotność = 0,05 poz.5	m ²		
			m ²	355,51	
				RAZEM	355,51
10	KNR 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach poz.4-poz.8*0,05	m ²		
			m ²	134,90	
				RAZEM	134,90
11	KNR 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach poz.5-poz.9*0,05	m ²		
			m ²	337,73	
				RAZEM	337,73
12	KNR 2-02 d.2 2004-01 pom. nr 4 - zabudowa pionu	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 [0,20*2+0,25]*2,72	m ²		
			m ²	1,77	
				RAZEM	1,77
13	NNRNKB d.2 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.4	m ²		
			m ²	142,00	
				RAZEM	142,00
14	NNRNKB d.2 202 2014-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach o pow. do 5 m2 - do- datek za pogrubienie o 1 mm Krotność = 2 poz.13	m ²		
			m ²	142,00	
				RAZEM	142,00
15	NNRNKB d.2 202 2013-01 pom. nr 1 okna drzwi pom. nr 2 okna drzwi pom. nr 3 okna drzwi pom. nr 4 okna drzwi pom. nr 4 - zabudowa pionu pom. nr 5 okna drzwi pom. nr 6 okna drzwi	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 [6,20+3,48]*2*2,72 -[1,50*2,60] -[2,05*0,90] A (suma częściowa) [5,60+3,40]*2*2,72 -[1,50*2,60] -[2,05*0,90] B (suma częściowa) [5,55+3,40]*2*2,72 -[1,50*2,60] -[2,05*0,90] C (suma częściowa) [5,60+3,20+1,35+0,60+0,12*2]*2*2,72 -[1,50*1,80] -[2,05*0,90] pom. nr 4 - zabudowa pionu [0,20*2]*2,72 D (suma częściowa) [5,51+3,92]*2*2,72 -[1,50*2,60] -[2,05*0,90] E (suma częściowa) [5,52+3,97]*2*2,72 -[1,50*2,60] -[2,05*0,90] F (suma częściowa)	m ²		
			m ²	52,66	
			m ²	-3,90	
			m ²	-1,85	

			m ²	46,91	
			m ²	48,96	
			m ²	-3,90	
			m ²	-1,85	

			m ²	43,21	
			m ²	48,69	
			m ²	-3,90	
			m ²	-1,85	

			m ²	42,94	
			m ²	59,79	
			m ²	-2,70	
			m ²	-1,85	
			m ²	1,09	

			m ²	56,33	
			m ²	51,30	
			m ²	-3,90	
m ²	-1,85				

m ²	45,55				
m ²	51,63				
m ²	-3,90				
m ²	-1,85				

m ²	45,88				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	komunikacja okna drzwi	[1,78+11,84]*2*2,72 -[0,60*1,20] -[2,05*0,90]*6 G (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	74,09 -0,72 -11,07 ----- 62,30	
				RAZEM	343,12
16	NNRNKB d.2 202 2012-05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 - dodatek za pogrubienie o 1 mm Krotność = 2 poz.15	m ² m ²		
				343,12	
				RAZEM	343,12
17	KNR K-04 d.2 0104-01 analogia pom. nr 1	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
	glefy:	[1,50*2+2,60]+[2,05*2+0,90] A (suma częściowa)	m	10,60	
			m	10,60	
	pom. nr 2				
	glefy:	[1,50*2+2,60]+[2,05*2+0,90] B (suma częściowa)	m	10,60	
			m	10,60	
	pom. nr 3				
	glefy:	[1,50*2+2,60]+[2,05*2+0,90]	m	10,60	
	naroże pionowe:	2,71	m	2,71	
		C (suma częściowa)	m	13,31	
	pom. nr 4				
	glefy:	[1,50*2+2,60]+[2,05*2+0,90]	m	10,60	
	naroże pionowe:	2,71*6	m	16,26	
		D (suma częściowa)	m	26,86	
	pom. nr 5				
	glefy:	[1,50*2+2,60]+[2,05*2+0,90] E (suma częściowa)	m	10,60	
			m	10,60	
	pom. nr 6				
	glefy:	[1,50*2+2,60]+[2,05*2+0,90]	m	10,60	
	naroże pionowe:	2,71	m	2,71	
		F (suma częściowa)	m	13,31	
	komunikacja				
	glefy:	[0,60*2+2,60]+[2,05*2+0,90]*6	m	33,80	
	naroże pionowe:	2,71*2	m	5,42	
		G (suma częściowa)	m	39,22	
				RAZEM	124,50
18	NNRNKB d.2 202 2019-01 pom. nr 1	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku	m ²		
	glefy:	[1,50*2+2,60]*0,20+[2,05*2+0,90]*0,10 A (suma częściowa)	m ²	1,62	
			m ²	1,62	
	pom. nr 2				
	glefy:	[1,50*2+2,60]*0,20+[2,05*2+0,90]*0,10 B (suma częściowa)	m ²	1,62	
			m ²	1,62	
	pom. nr 3				
	glefy:	[1,50*2+2,60]*0,20+[2,05*2+0,90]*0,10 C (suma częściowa)	m ²	1,62	
			m ²	1,62	
	pom. nr 4				
	glefy:	[1,50*2+2,60]*0,20+[2,05*2+0,90]*0,10 D (suma częściowa)	m ²	1,62	
			m ²	1,62	
	pom. nr 5				
	glefy:	[1,50*2+2,60]*0,20+[2,05*2+0,90]*0,10 E (suma częściowa)	m ²	1,62	
			m ²	1,62	
	pom. nr 6				
	glefy:	[1,50*2+2,60]*0,20+[2,05*2+0,90]*0,10 F (suma częściowa)	m ²	1,62	
			m ²	1,62	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	komunikacja glefy:	[0,60*2+2,60]*0,20+[2,05*2+0,90]*6*0,10 G (suma częściowa)	m ² m ² m ²	1,62 3,76 ----- 3,76	
				RAZEM	13,48
19 d.2	NNRNKB 202 2017-05	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach - dodatek za pogrubienie o 1 mm Krotność = 2 poz.18	m ² m ²	13,48	
				RAZEM	13,48
20 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym/Urzytkownikiem na teapie realizacji poz.13+poz.15+poz.18	m ² m ²	498,60	
				RAZEM	498,60
21 d.2	KNNR 2 1404-03	Malowanie grzejników radiatorowych 0,60*0,60*[4] 1,20*0,60*[2]	m ² m ² m ²	1,44 1,44	
				RAZEM	2,88
3		Posadzka			
22 d.3	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokoliaków pom. nr 1 [6,20+3,48]*2-0,90 pom. nr 2 [5,60+3,40]*2-0,90 pom. nr 3 [5,55+3,40]*2-0,90 pom. nr 4 [5,60+3,20+1,35+0,62+0,12]*2-0,90 pom. nr 5 [5,51+3,92]*2-0,90 pom. nr 6 [5,52+3,97]*2-0,90 komunikacja [1,78+11,84]*2-0,90*6	m m m m m m m m	18,46 17,10 17,00 20,88 17,96 18,08 21,84	
				RAZEM	131,32
23 d.3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom. nr 1 6,20*3,48 pom. nr 2 5,60*3,40 pom. nr 3 5,55*3,40 pom. nr 4 5,60*3,20 pom. nr 5 5,51*3,92 pom. nr 6 5,52*3,97 komunikacja 1,78*11,84	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	21,58 19,04 18,87 17,92 21,60 21,91 21,08	
				RAZEM	142,00
24 d.3	analiza indywidualna	Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki 7	kpl kpl	7,00	
				RAZEM	7,00
25 d.3	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko -przyjęto 25% pow. posadzki Krotność = 0,25 poz.23	m ² m ²	142,00	
				RAZEM	142,00
26 d.3	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.23	m ² m ²	142,00	
				RAZEM	142,00
27 d.3	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Wykładziny przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu, spełniająca wymogi: -wykładzina heterogeniczna PCV o gr. całkowitej min. 2,0mm z warstw żytkową min 0,7mm w grupie cieralności T poz.23	m ² m ²	142,00	
	posadzki				
	wywiniecia na ściany - cokoly				
	pom. nr 3	[[5,55+3,40]*2-0,90]*0,10	m ²	1,70	
	pom. nr 4	[[5,60+3,20+1,35+0,62+0,12]*2-0,90]*0,10	m ²	2,09	
	pom. nr 5	[[5,51+3,92]*2-0,90]*0,10	m ²	1,80	
	pom. nr 6	[[5,52+3,97]*2-0,90]*0,10	m ²	1,81	
	komunikacja	[[1,78+11,84]*2-0,90*6]*0,10	m ²	2,18	
				RAZEM	151,58
28 d.3	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.27	m ² m ²	151,58	
				RAZEM	151,58

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.3	KNR 2-02 1113-06 pom. nr 1 pom. nr 2	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przysienne z polichloru winylu [6,20+3,48]*2-0,90 [5,60+3,40]*2-0,90	m m m		
				18,46 17,10	
				RAZEM	35,56
4		Roboty elektryczne			
30 d.4	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtyrkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) - włączniki oświetlenia 7	szt. szt.		
				7,00	
				RAZEM	7,00
31 d.4	KNR 13-26 0104-01	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych w obudowie izolacyjnej 2-bieg. 10A 6*4+2	szt. szt.		
				26,00	
				RAZEM	26,00
32 d.4	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłórkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 3*7	szt. szt.		
				21,00	
				RAZEM	21,00
33 d.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtyrkowe w puszcze instalacyjnej poz.30	szt. szt.		
				7,00	
				RAZEM	7,00
34 d.4	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyrkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² poz.31	szt. szt.		
				26,00	
				RAZEM	26,00
35 d.4	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - żarowa - ponowny montaż zdemon- towanych opraw [wsp. do M=0] 3*6	kpl. kpl.		
				18,00	
				RAZEM	18,00
36 d.4	KNNR 5 0502-01 pom. nr 4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - żarowa - montaż nowych opraw (wy- miana opraw świetłórkowych na oprawy żarowe lub LED) 3	kpl. kpl.		
				3,00	
				RAZEM	3,00
37 d.4	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 7+26+21	pomiar pomiar		
				54,00	
				RAZEM	54,00
5		Wypożażenie			
38 d.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia meblowego pom. nr 1 sekretariat lada do obsługi petentów w planie litery „L” (150+90)x70x110cm stół dla petentów 50x130 krzesło dla petentów (konstrukcja metalowa, wypełnienie PCV lub drewno) – 2szt półka wisząca otwarta 30x40x130cm szafa biurowa na dokumenty 400x40x270cm drzwi uchylne, zamykane na klu- czyk, wydzielony segment szer 120cm z wieszakiem na ubrania szafa biurowa na dokumenty wys 220x40x220cm drzwi uchylne, zamykane na kluczyk plecy obito płytą gr. 18mm szafka kuchenna stojąca 80x60x120cm szafka kuchenna wisząca 40x60x120cm stolik 50x100cm krzesła dla pracowników (konstrukcja metalowa lub drewniana, obicie z tkaniny) - 4szt biurko pracownicze 65x70x120 1szt fotel obrotowy biurowy obicie z tkaniny 2szt kontener biurowy pod kserokopiarke 65x60x120 1szt tablica korkowa 150x100 2szt kosz na śmieci biurowy 2szt kosz na śmieci kuchenny 1szt lodówka 60x50x50 1szt czajnik bezprzewodowy poj. 1,7l 1szt kuchenka mikrofalowa 1szt fax stacjonarny 1szt aparat telefoniczny dwusłuchawkowy bezprzewodowy 1szt 1	kpl. kpl.		
				1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia meblowego - pom. nr 2 - dyrektor krzesło dla petentów (konstrukcja metalowa lub drewniana, obicie z tkaniny) - 2szt szafa biurowa na dokumenty 120x40x270cm drzwi uchylne, zamykane na kłuczyk szafa biurowa na dokumenty 130x40x270cm drzwi uchylne stolik oklicznościowy 50x100cm - 2 krzesała biurko gabinetowe 70x70x150 - 1szt fotel obrotowy biurowy - obicie ze skóry - 1szt kontener biurowy 45x40x60 - 1szt komoda na dokumenty 45x85x200cm - 2szt kosz na śmieci biurowy - 1szt 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
40	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia meblowego - pom. nr 3 - gabinet krzesło dla petentów (konstrukcja metalowa lub drewniana, obicie z tkaniny) - 3szt szafa biurowa na dokumenty 500x40x270cm drzwi uchylne biurko 60x70x150 - 2szt biurko 60x70x120 - 1szt fotel obrotowy biurowy - obicie z tkaniny - 3szt kontener biurowy 45x40x60 - 3szt tablica korkowa 150x100 - 2szt kosz na śmieci biurowy - 3szt 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
41	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia meblowego - pom. nr 4 - gabinet szafa biurowa na dokumenty 260x40x270cm drzwi przesuwne fotel obrotowy biurowy - obicie z tkaniny - 1szt kontener biurowy 45x40x60 - 1szt tablica korkowa 140x90 - 1szt kosz na śmieci biurowy - 1szt 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
42	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia meblowego - pom. nr 5 - gabinet krzesło dla petentów (konstrukcja metalowa lub drewniana, obicie z tkaniny) - 2szt szafa biurowa na dokumenty 500x40x270cm drzwi uchylne biurko 60x70x150 - 2szt fotel obrotowy biurowy - obicie z tkaniny - 2szt kontener biurowy 45x40x60 - 2szt tablica korkowa 150x100 - 2szt kosz na śmieci biurowy - 2szt 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
43	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia meblowego - pom. nr 6 - gabinet szafa biurowa na dokumenty 120x40x270cm drzwi uchylne, zamykane na kłuczyk szafa biurowa na dokumenty 130x40x270cm drzwi uchylne biurko 60x70x150 - 1szt fotel obrotowy biurowy - obicie z tkaniny - 1szt kontener biurowy 45x40x60 - 1szt tablica korkowa 150x100 - 2szt stół roboczy 70x50 - 3szt krzesło (konstrukcja metalowa lub drewniana, obicie z tkaniny) - 6szt krzesło niskie (konstrukcja metalowa lub drewniana, obicie z tkaniny) - 2szt stół roboczy niski 70x50 - 1szt kosz na śmieci biurowy - 1szt 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
44	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia meblowego - komunikacja stół 40x60cm - 6szt krzesło dla petentów (konstrukcja metalowa lub drewniana, obicie z tkaniny) - 10szt półka wisząca otwarta 30x40x130cm - 3szt tablica korkowa 150x100 - 2szt kosz na śmieci biurowy - 2szt wieszak na ubrania (5 wieszaków) z półką na czapki - 1szt krzesło niskie (konstrukcja metalowa lub drewniana, wypełnienie PCV lub drewno) - 2szt stół roboczy niski 50x70 - 1szt 1	kpl		
			kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
45	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - żaluzje pionowe - Sekretariat i Dyrekcja	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
	pom. nr 1 - sekretariat	3,48*1,85	m²	6,44	
	pom. nr 2 - dyrektor	3,40*1,85	m²	6,29	
				RAZEM	12,73
46	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia - żaluzje pionowe - Gabinety i Komunikacja	m ²		
	pom. nr 3 - gabinet	3,40*1,85	m²	6,29	
	pom. nr 4 - gabinet	3,20*1,85	m²	5,92	
	pom. nr 5 - gabinet	3,92*1,85	m²	7,25	
	pom. nr 6 - gabinet	3,97*1,85	m²	7,34	
	komunikacja	1,78*1,35	m²	2,40	
				RAZEM	29,20