

Ogłoszenie nr 540033341-N-2019 z dnia 20-02-2019 r.

Sokółka:

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

### INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 511197-N-2019

**Data:** 06/02/2019

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Powiatu Sokólskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 506586280000000, ul. ul.

Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 112 008, e-mail starostwo@sokolka-powiat.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): [www.sokolka-powiat.pl](http://www.sokolka-powiat.pl)

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** Zakres przewidzianych do realizacji robót w II części zamówienia (remont posadzki w budynku magazynowym, położonym w Sokółce na działce 3203/24, przy ul. Torowej 12) obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty izolacyjne i roboty posadzkarskie. Remont posadzki dotyczy pomieszczenia I w całości (93 m<sup>2</sup>) i pomieszczenia II w części (207 m<sup>2</sup>), łącznie 300 m<sup>2</sup>. Roboty rozbiórkowe obejmują skucie istniejącej posadzki o grubości 5 cm z betonu klasy B15, usunięcie, wywóz i przekazanie odpowiedniemu podmiotowi gruzu i pyłu do przetworzenia lub utylizacji. Roboty posadzkarskie należy rozpocząć od wyrównania podkładu betonowego i ułożenia hydroizolacji z folii polietylenowej grubości minimum 0,3 mm. Należy wykonać (przy ścianach i przeszkodach pionowych) dylatację taśmą dylatacyjną z pianki polietylenowej grubości min. 5 mm. Posadzkę betonową należy wykonać z betonu klasy B20 o grubości 80 mm ze zbrojeniem rozproszonym z włókna polipropylenowego o długości minimum 12 mm. Na 1 m<sup>3</sup> betonu należy zastosować od 0,6 do 0,9 kg włókien. Górną powierzchnię posadzki należy utwardzić przez zacieranie zacieraczką do betonu (beton polerowany). Wymaga się, aby posadzka miała powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą, ze spadkami przy bramach wjazdowych. Powierzchnia posadzki sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna pokazywać prześwitów większych, niż 5 mm.

**W ogłoszeniu powinno być:** Zakres przewidzianych do realizacji robót w II części zamówienia (remont posadzki w budynku magazynowym, położonym w Sokółce na działce 3203/24, przy ul. Torowej 12) obejmuje, roboty izolacyjne i roboty posadzkarskie. Remont posadzki dotyczy pomieszczenia I w całości (93 m<sup>2</sup>) i pomieszczenia II w części (207 m<sup>2</sup>), łącznie 300 m<sup>2</sup>. Roboty posadzkarskie należy rozpocząć od wyrównania podkładu betonowego i ułożenia hydroizolacji z folii polietylenowej grubości minimum 0,3 mm. Należy wykonać (przy ścianach i przeszkodach pionowych) dylatację taśmą dylatacyjną z pianki polietylenowej grubości min. 5 mm. Posadzkę betonową należy wykonać z betonu klasy B20 o grubości 80 mm ze zbrojeniem rozproszonym z włókna polipropylenowego o długości minimum 12 mm. Na 1 m<sup>3</sup> betonu należy zastosować od 0,6 do 0,9 kg włókien. Górną powierzchnię posadzki należy utwardzić przez zacieranie zacieraczką do betonu (beton polerowany). Wymaga się, aby posadzka miała powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą, ze spadkami przy bramach wjazdowych. Powierzchnia posadzki sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna pokazywać prześwitów większych, niż 5 mm.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** data 2019-02-21 godzina 14:00

**W ogłoszeniu powinno być:** data 2019-02-27 godzina 14:00

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** Załącznik I część 2

**Punkt:** 1)

**W ogłoszeniu jest:** Zakres przewidzianych do realizacji robót w II części zamówienia (remont posadzki w budynku magazynowym, położonym w Sokółce na działce 3203/24, przy ul. Torowej 12) obejmuje roboty rozbiórkowe, roboty izolacyjne i roboty posadzkarskie. Remont posadzki dotyczy pomieszczenia I w całości (93 m<sup>2</sup>) i pomieszczenia II w części (207 m<sup>2</sup>), łącznie 300 m<sup>2</sup>. Roboty rozbiórkowe obejmują skucie istniejącej posadzki o grubości 5 cm z betonu klasy B15, usunięcie, wywóz i przekazanie odpowiedniemu podmiotowi gruzu i pyłu do przetworzenia lub utylizacji. Roboty posadzkarskie należy rozpocząć od wyrównania podkładu betonowego i ułożenia hydroizolacji z folii polietylenowej grubości minimum 0,3 mm. Należy wykonać (przy ścianach i przeszkodach pionowych) dylatację taśmą dylatacyjną z pianki polietylenowej grubości min. 5 mm. Posadzkę betonową należy wykonać z betonu klasy B20 o grubości 80 mm ze zbrojeniem rozproszonym z włókna polipropylenowego o długości minimum 12 mm. Na 1 m<sup>3</sup> betonu należy zastosować od 0,6 do 0,9 kg włókien. Górną powierzchnię posadzki należy utwardzić przez zacieranie zacieraczką do betonu (beton polerowany). Wymaga się, aby posadzka miała powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą, ze spadkami przy bramach wjazdowych. Powierzchnia posadzki sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna pokazywać prześwitów większych, niż 5 mm.

**W ogłoszeniu powinno być:** Zakres przewidzianych do realizacji robót w II części zamówienia (remont posadzki w budynku magazynowym, położonym w Sokółce na działce 3203/24, przy ul. Torowej 12) obejmuje roboty izolacyjne i roboty posadzkarskie. Remont posadzki dotyczy pomieszczenia I w całości (93 m<sup>2</sup>) i pomieszczenia II w części (207 m<sup>2</sup>), łącznie 300 m<sup>2</sup>. Roboty posadzkarskie należy rozpocząć od wyrównania podkładu betonowego i ułożenia hydroizolacji z folii polietylenowej grubości minimum 0,3 mm. Należy wykonać (przy ścianach i przeszkodach pionowych) dylatację taśmą dylatacyjną z pianki polietylenowej grubości min. 5 mm. Posadzkę betonową należy wykonać z betonu klasy B20 o grubości 80 mm ze zbrojeniem rozproszonym z włókna polipropylenowego o długości minimum 12 mm. Na 1 m<sup>3</sup> betonu należy zastosować od 0,6 do 0,9 kg włókien. Górną powierzchnię posadzki należy utwardzić przez zacieranie zacieraczką do betonu (beton polerowany). Wymaga się, aby posadzka miała powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą, ze spadkami przy bramach wjazdowych. Powierzchnia posadzki sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna pokazywać prześwitów większych, niż 5 mm.