

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż klimatyzatorów wraz z układem sterowania typu kasety 7kW – 2szt o wymiarach 840x840x240 (+/- 5%) (jednostka wewnętrzna) COP 3,64 +/- 2%

Urządzenia - nie starsze niż 2021 r. nie powystawowe, nie potestowe

Sposób montażu i działania układu klimatyzacyjnego:

Dobre urządzenia podwieszone mają być w przestrzeni obniżonej w zabudowie kartonowo-gipsowej.

Jednostki zlokalizowane na zewnątrz posadowione na konstrukcji typu big foot.

Jednostki wewnętrzne wyposażać w sterownik, który ma być zintegrowany z automatyką centrali wentylacyjną (kuchenna i centrala bytowa)

Sposób działania naprzemienny lub ciągły.

Sterownik ma za zadanie monitorować temperaturę w pomieszczeniu, w centrali wentylacyjnej i pilnować zadanych parametrów i w zależności od warunków panujących na zewnątrz włączyć lub wyłączyć urządzenia.

Poprowadzone instalacje zabezpieczyć masami p/pożarowymi i oznaczyć w prawidłowy sposób.

Całość instalacji wrysować w dokumentację i uzyskać odpowiednie pozwolenie na użytkowanie o ile instalacja będzie tego wymagać

Dostarczyć dokumentację techniczno-rozruchową wraz kartami i wszystkimi certyfikatami.